

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>E1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, ziemne</b>				
P1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. ( w y k o n a w c a )	km	1,252		
P2	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. ( pkt główne, repery )	ha	7,500		
P3	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. ( p o m i a r p o w y k o n a w c z y )	ha	3,800		
P4	D 0 1.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Złożenie na stos na budowie. Wykorzystanie do siania trawy	m2	5008,000		
P5	D - 02.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV.	m2	10016,000		
P6	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III ( n a b u d o w i e )	m3	1063,000		
P7	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III ( n a o d k l a d - wysypisko gminne )	m3	616,000		
P8	D - 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3	446,000		
P9	D - 02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	446,000		
P10	D - 01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników.	ha	0,500		
<b>E2</b>		<b>Roboty podstawowe - jezdnie</b>				
P11	D - 04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7036,200		
P12	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	7036,200		
P13*	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	7036,200		
P14	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	6435,240		
P15	D - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	6435,240		
P16	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	6435,240		
P17		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m2	6284,560		
P18	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	6284,560		
P19	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	6284,560		
<b>E3</b>		<b>Roboty podstawowe - przepust drogowy</b>				
P20	D - 03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III - na pobocza	m3	32,000		
P21	D - 03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur PCV karbowana o średnicy 60 cm z zastosowaniem pospółki	m	8,000		
P22	D - 03.01.01	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	2,000		
P23	D - 03.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	25,000		
P24	D - 03.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	25,000		
P25	D - 03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III - na pobocza	m3	7,000		
<b>E4</b>		<b>Roboty podstawowe - zjazdy</b>				
P26	D - 04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	299,000		
P27	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii III - na wysypisko gminne	m3	89,700		
P28	D - 04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	299,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
P29	D - 04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	299,000		
P30	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	299,000		
P31	D - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	299,000		
P32	D - 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	299,000		
P33	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na wysypisko gminne	m3	247,500		
P34	D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	58,500		
P35	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	44,000		
P36	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowane o średnicy 40 cm	m	112,000		
P37	D 02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi Grunt kategorii I-III	m3	200,000		
P38	D - 02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	200,000		
P39	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi . Grunt kategorii III - na wysypisko gminne	m3	47,500		
<b>E5</b>		<b>Roboty podstawowe - wykończeniowe</b>				
P40	D - 06.01.01	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii III.( formowanie poboczy )	m3	187,800		
P41	D 06.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)( pobocza )	m3	187,800		
P42	D - 06.01.01	Wykopy rowów i kanałów po koparkach.Grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm.Grunt kategorii I-II.	m3	1351,800		
P43	D - 06.01.01	Obsianie skarp na humusie.	m2	9012,000		
P44	D - 07.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	12,000		
P45	D - 07.01.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2	szt.	20,000		

Wartość kosztorysu:

zł