

LP	Podstawa wyceny	Rodzaj czynności	Koszt jednost. [zł]						
				Zadanie nr 1		Zadanie nr 2		Zadanie nr 3	
				Bornice T-71043		Dąbrówko T-71118		Falknowo T-71441	
				Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
1		demontaż oprawy ze słupa lub wysięgnika[szt.]		6		13		6	
2		demontaż wysięgnika ze słupa lub ściany z przewodem [szt.]		6		13		6	
3		demontaż bezpiecznika napowietrznego[szt.]		6		13		6	
4		montaż oprawy na słupie lub wysięgniku (4 do 12 m.)[szt.]		6		8		6	
5		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. W0 1, 2xuchwyt UW (o wys. 1m i pochyłe 10°)[szt.]		0		8		3	
6		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. - nad siecią W04 +2xUW(wysięg 1 m, kąt nachyl. 10°)[szt.]		6		0		3	
7		montaż wysięgnika 1-ramien. ocynk. -nad siecią W05+2xUW (wysięg 2,5 m, kąt nachyl. 10°) [szt.]		0		0		0	
8		wciągnięcie przewodu YDY 2x2,5 w wysięgnik lub słup na ziemi [m]		28,50		20		18	
9		montaż bezpiecznika BZO-01/25A na sieci nie izolowanej + zacisk Cu-AL.(na przewód N)		6		8		6	
10		montaż bezpiecznika SV19.2511+ zacisk Cu-AL.(na przewód N) [szt.]		1		0		0	
11		podłączenie zerujące wysięgnika do przewodu neutralnego linii [szt.]		6		8		6	
12		montaż hak wieszakowy z uchwytem odciągowym na słupie do przew. izolowanych		0		0		0	
13		montaż hak wieszakowy z uchwytem przelotowym na słupie do przew. izolowanych		0		0		0	
14		montaż hak wieszakowy z uchwytem załomowym na słupie do przew. izolowanych		0		0		0	
15		montaż przewodu izolowanego AsXS _n 2x25 mm ² na uchwytach [km.]		0,00		0,00		0,00	
16		montaż punktu zapalania - skrzynki oświetleniowa-Lamel na słupi sieci lub konstrukcji stacji [szt.]		0		0		0	
17		montaż zejście po słupie do PZ przew. AsXS _n 2x25 7mb (2mb w rutce ochronnej giękiej KR)		0		0		0	
18		montaż wyprowadzenia na sieć napow. z PZ przew. AsXS _n 2x25 7mb (2mb w rutce ochronnej giękiej KR)		2		0		0	
19		montaż odgromnika GXO 0,66/5 na słupie z przewodem izolowanym [szt.]		0		0		0	
20		montaż uziomu prętowego GALMAR 10 ohm Cu 17,2, dł.14m, grunt kat.III [szt.]		0		0		0	
21		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej pojedynczy z ustojem		0		7		0	
22		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej bliźniaczy z ustojem		0		4		0	
23		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej rozkraczny z ustojem		0		1		0	
24		demontaż: słup żelbetonowy kablowy		0		7		0	
KOSZT CAŁKOWITY [zł]									
PODATEK VAT (22%)									
KOSZT CAŁKOWITY z VAT [zł]									

Przygotowanie miejsca pracy przez pracowników ENERGA-OPERATOR S.A.	1 przygot. miejsca pracy						
		2		3		1	
PODATEK VAT (22%)							
KOSZT CAŁKOWITY ENERGA z VAT [zł]							

O G Ó Ł E M				
-------------	--	--	--	--

a oświetlenia ulicznego Gmina Susz - 2008 r.

Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr IK.341-2/08

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--