

Modernizacja oświetlenia Miasto Susz

Lp	Podstawa wyceny	Rodzaj czynności	Koszt Jednost. [zł]	ul. Skłodowskiej		ul. Staffa		ul. Sucharskiego		ul. Piotra Skargi	
				Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
1		demontaż oprawy ze słupa lub wysięgnika[szt.]		4		4		4		7	
2		demontaż oprawy ze słupa parkowego (łącznie z przewodem) [szt.]		0		0		0		0	
3		demontaż wysięgnika ze słupa lib ściany z przewodem [szt.]		4		4		4		7	
4		demontaż bezpiecznika napowietrznego[szt.]		4		4		4		7	
5		montaż oprawy na słupie lub wysięgniku (4 do 12 m.)[szt.]		4		4		4		7	
6		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. W0 1, 2xuchwył UW (o wys. 1m i pochyłe 10)[szt.]		4		0		4		7	
7		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. - nad siecią W04 +2xUW(wysięg 2 m, kąt nachyl. 10°)[szt.]		0		4		0		0	
8		montaż wysięgnika 1-ramien. ocynk. -nad siecią W05+2xUW (wysięg 2,5 m, kąt nachyl. 10°) [szt.]		0		0		0		0	
9		wciągnięcie przewodu YDY 2x2,5 w wysięgnik lub słup na ziemi [m]		10		14		10		17,5	
10		montaż bezpiecznika BZO-01/25A na sieci nie izolowanej + zacisk Cu-AL.(na przewód N)		4		4		4		7	
11		montaż bezpiecznika SV19.2511+ zacisk Cu-AL.(na przewód N) [szt.]		0		0		0		0	
12		podłączenie zerujące wysięgnika do przewodu neutralnego linii [szt.]		4		4		4		7	
13		montaż oprawa parkowa - na słupie parkowym		0		0		0		0	
14		demontaż przewodów niez izolowanych linii napowietrznej 25 mm na złom [km]		0		0		0		0	
15		demontaż trznu kabłąkowego z izolatorem [szt]		0		0		0		0	
16		montaż hak wieszakowy z uchwytem odciągowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0		0	
17		montaż hak wieszakowy z uchwytem przelotowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0		0	
18		montaż hak wieszakowy z uchwytem załomowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0		0	
19		montaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm2 na uchwyłach [km.]		0		0		0		0	
20		montaż odgromnika GXO 0,66/5 na słupie z przewodem izolowanym [szt.]		0		0		0		0	
21		montaż uzioemu prętowego GALMAR 10 ohm Cu 17,2, dł.14m, grunt kat.III [szt.]		0		0		0		0	
22		wymiana tabliczki bezpiecznikowej na TB1 (II kl. Ochronny 1 bezp.)		0		0		0		0	
23		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie ist słupów parkowych		0		0		0		0	
24		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie ist wysięgników na słupie		0		0		0		0	
25		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej pojedynczy z ustojem		0		0		0		0	
26		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej bliźniaczy z ustojem		0		0		0		0	
27		przygot. Miej. Pracy - ENERGA		1		1		1		1	
KOSZT CAŁKOWITY [zł]											
PODATEK VAT (22%)											
KOSZT CAŁKOWITY z VAT [zł]											

[illegible]

LP	Podstawa wyceny	Rodzaj czynności	Koszt jednost. [zł]	podsumowanie ark. Nr 1		podsumowanie ark. Nr 2		podsumowanie całkowite	
				Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]	Ilość [szt], [m.]	Wartość [zł]
1		demontaż oprawy ze słupa lub wysięgnika[szt.]		61		58		119	
2		demontaż oprawy ze słupa parkowego (łącznie z przewodem) [szt.]		0		0		0	
3		demontaż wysięgnika ze słupa lib ściany z przewodem [szt.]		61		58		119	
4		demontaż bezpiecznika napowietrznego[szt.]		61		58		119	
5		montaż oprawy na słupie lub wysięgniku (4 do 12 m.) [szt.]		67		61		128	
6		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. W0 1. 2uchwyt UW (o wys. 1m i pochyłe 10°)[szt.]		67		53		120	
7		montaż wysięgnika 1-ramien.ocynk. - nad siecią W04 +2xUW(wysięg 2 m, kąt nachył. 10°)[szt.]		0		6		6	
8		montaż wysięgnika 1-ramien. ocynk. -nad siecią W05+2xUW (wysięg 2,5 m, kąt nachył. 10°) [szt.]		0		3		3	
9		wciągnięcie przewodu YDY 2x2,5 w wysięgnik lub słup na ziemi [m]		167,5		158,5		326	
10		montaż bezpiecznika BZO-01/25A na sieci nie izolowanej + zacisk Cu-AL. (na przewód N)		67		55		122	
11		montaż bezpiecznika SV19.2511+ zacisk Cu-AL.(na przewód N) [szt.]		0		5		5	
12		podłączenie zerujące wysięgnika do przewodu neutralnego linii [szt.]		67,0		62,0		129	
13		montaż oprawy parkowa - na słupie parkowym		0		0		0	
14		demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej 25 mm na złom [km]		0		0		0	
15		demontaż trznu kabłąkowego z izolatorem [szt]		0		0		0	
16		montaż hak wieszakowy z uchwytem odcigowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0	
17		montaż hak wieszakowy z uchwytem przelotowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0	
18		montaż hak wieszakowy z uchwytem zakłomowym na słupie do przew. Izolowanych		0		0		0	
19		montaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm2 na uchwytach [km.]		0,00		0		0	
20		montaż odgromnika GXO 0,66/5 na słupie z przewodem izolowanym [szt.]		0		0		0	
21		montaż uzłomu prętowego GALMAR 10 ohm Cu 17,2, dł.14m, grunt kat.III [szt.]		0		0		0	
22		wymiana tabliczki bezpiecznikowej na TB1 (II kl. Ochronny 1 bezp.)		0		0		0	
23		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie list słupów parkowych		0		0		0	
24		Konserwacja: oczyszczenie i malowanie list wysięgników na słupie		0		1		1	
25		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej pojedynczy z ustojem		0		0		0	
26		demontaż: słup żelbetonowy linii napowietrznej bliźniaczy z ustojem		0		0		0	
27		przygot. Miej. Pracy - ENERGA		11		11		22	
KOSZT CAŁKOWITY [zł]									
PODATEK VAT (22%)									
KOSZT CAŁKOWITY z VAT [zł]									