

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA PARTERZE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o pow.do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-03				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-09				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		4.00*2.52-0.80*2.00	m ²	8.480	
		(1.50+1.80)*2.52-0.75*2.00	m ²	6.816	
				RAZEM	15.296
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
1		1.43*2.35*0.29	m ³	0.975	
		1.10*2.25*0.29	m ³	0.718	
				RAZEM	1.693
6	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-04				
1		15.296*0.12+1.693	m ³	3.529	
				RAZEM	3.529
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		3.529	m ³	3.529	
				RAZEM	3.529
1.2 Roboty murarskie					
8	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		1.43*1.15*0.35	m ³	0.576	
		0.60*1.15*0.35	m ³	0.242	
		0.90*2.05*0.29	m ³	0.535	
				RAZEM	1.353
9	KNR 2-02	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.1.	0121-03				
2		(4.34+3.28*2+1.91)*2.52	m ²	32.281	
		-0.90*2.05	m ²	-1.845	
		-1.00*2.05*2	m ²	-4.100	
				RAZEM	26.336
10	KNR 2-02	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr.6cm	m ²		
d.1.	0121-01				
2		(1.20+0.35)*2.52	m ²	3.906	
		-0.85*2.05	m ²	-1.743	
				RAZEM	2.163
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0313-04				
2		(1.70+1.40)*2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
12	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16	m ³		
d.1.	0210-06				
2		1.70*0.29*0.20	m ³	0.099	
		1.40*0.29*0.20	m ³	0.081	
				RAZEM	0.180
1.3 Stolarka drzwiowa					
13	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.	1104-02				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.10*2 1.00*2.10 (1.10*2.10)*2	m ² m ² m ²	3.780 2.100 4.620	
				RAZEM	10.500
14 d.1. 3	KNR 2-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		9.23	m ²	9.230	
				RAZEM	9.230
1.4 Okładziny ścian i sufitów					
15 d.1. 4	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		1.43*1.15*2	m ²	3.289	
		0.60*1.15*2	m ²	1.380	
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	8.359
16 d.1. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(4.34+3.28*2+1.91)*2.52*2	m ²	64.562	
		(1.20+0.35)*2.52*2	m ²	7.812	
				RAZEM	72.374
17 d.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(4.34+3.33)*2*2.52-1.30*2.15	m ²	35.862	
				RAZEM	35.862
18 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		8.68+4.04+3.87+3.28+5.03	m ²	24.900	
				RAZEM	24.900
19 d.1. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
	1/6	(1.91+2.38+0.25*2+0.33*2)*2.52-1.00*2.05	m ²	11.684	
	1/7	(1.20*4+0.35*2+1.20*2+2.00*2)*2.52-(0.80*2.00*2+0.90*2.00)	m ²	24.988	
	1/8	(1.00+3.28)*2*2.52-0.80*2.05	m ²	19.931	
	1/9	(1.56+3.28+0.24)*2*2.52-0.80*2.05*2	m ²	22.323	
				RAZEM	78.926
20 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		35.862+24.90	m ²	60.762	
				RAZEM	60.762
1.5 Posadzki					
21 d.1. 5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8.68+4.04+3.87+3.28+5.03	m ²	24.900	
				RAZEM	24.900
22 d.1. 5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		24.90	m ²	24.900	
				RAZEM	24.900
2 ROZBUDOWA ŚWIETLICY					
2.1 Roboty ziemne					
23 d.2. 1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
		16.00*7.50*0.30	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
24 d.2. 1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		15.10*1.00*1.00	m ³	15.100	
				RAZEM	15.100
25 d.2. 1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		(6.00*2+15.00)*1.00*1.00	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.2. 1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III (36.00+15.10+27.00)-(2.52+12.61+6.05)	m ³ m ³	 56.920	
				RAZEM	56.920
2.2 Roboty fundamentowe					
27 d.2. 2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym (14.50+6.51)*2*0.60*0.10	m ³ m ³	 2.521	
				RAZEM	2.521
28 d.2. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe B-20, szer.do 0.6m (14.50+6.51)*2*0.60*0.50	m ³ m ³	 12.606	
				RAZEM	12.606
29 d.2. 2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (14.50+6.51)*2*0.60*0.24	m ³ m ³	 6.051	
				RAZEM	6.051
30 d.2. 2	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe B-20, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 0.60*12*0.24*0.25	m ³ m ³	 0.432	
				RAZEM	0.432
31 d.2. 2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (92*1.40+49*1.56+0.88*4*12)*0.222*1.05/1000	t t	 0.058	
				RAZEM	0.058
32 d.2. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (14.50*6+27.52*6+0.70*49+0.60*4*12)*0.888*1.05/1000	t t	 0.294	
				RAZEM	0.294
33 d.2. 2	KNR 2-02 0602-09 + KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- dwie warstwy (14.50+6.51)*2*0.50	m ² m ²	 21.010	
				RAZEM	21.010
34 d.2. 2	KNR 2-02 0604-10 + KNR 2-02 0604-11	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - dwie warstwy 15.10*0.50	m ² m ²	 7.550	
				RAZEM	7.550
35 d.2. 2	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- dwie warstwy (14.50*3+6.51*4)*1.10	m ² m ²	 76.494	
				RAZEM	76.494
36 d.2. 2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian (7.00*2+14.94)*0.50	m ² m ²	 14.470	
				RAZEM	14.470
37 d.2. 2	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 14.47*5	szt szt	 72.350	
				RAZEM	72.350
38 d.2. 2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 14.47	m ² m ²	 14.470	
				RAZEM	14.470
2.3 Ściany i ścianki działowe					
39 d.2. 3	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm (14.50+6.93*2)*3.35 6.90*0.65*2	m ² m ² m ²	 95.006 8.970	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-1.00*2.05 -1.10*2.05 -1.50*1.50*4 -0.90*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	-2.050 -2.255 -9.000 -2.700	
				RAZEM	87.971
40 d.2. 3	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe B-20, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 3.45*4*0.24*0.25	m ³ m ³	 0.828	
				RAZEM	0.828
41 d.2. 3	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe B-20, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 3.10*6*0.24*0.25 3.45*2*0.24*0.25	m ³ m ³ m ³	 1.116 0.414	
				RAZEM	1.530
42 d.2. 3	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m - wieńce B-20 (6.63+1.03+1.07+0.97+0.93+0.75*2+1.50*4)*0.25*0.35	m ³ m ³	 1.586	
				RAZEM	1.586
43 d.2. 3	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe B-20, stos.desk.obw.do przekr.do 14 1.50*4*0.25*0.35 (0.90*2+1.10)*0.25*0.35 14.50*0.25*0.35	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.525 0.254 1.269	
				RAZEM	2.048
44 d.2. 3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (16*6+18*6)*0.88*0.222*1.05/1000 1.10*(121+40+20+97)*0.222*1.05/1000	t t t	 0.042 0.071	
				RAZEM	0.113
45 d.2. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (3.10+3.45)*4*6*0.888*1.05/1000 (6.63+1.03+1.07+0.97+0.93+0.75*2+1.50*4)*4*0.888*1.05/1000 (1.50*4+0.90*2+1.10)*6*0.888*1.05/1000 14.50*6*0.888*1.05/1000	t t t t t	 0.147 0.068 0.050 0.081	
				RAZEM	0.346
46 d.2. 3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr.12cm (6.66+2.50)*3.00 -1.00*2.05*2 -0.80*0.80	m ² m ² m ² m ²	 27.480 -4.100 -0.640	
				RAZEM	22.740
47 d.2. 3	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
48 d.2. 3	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.2. 3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*4+1.20	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
2.4 Konstrukcja, pokrycie i izolacja dachu					
50 d.2. 4	KNR 2-05 0102-01	Hale typu lekkiego - więzary niescalane - belki stalowe IPE 300 7.31*6*42.20*1.05/1000	t t	 1.943	
				RAZEM	1.943
51 d.2. 4	KNR 2-05 1008-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal.dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną - blacha trapezowa BTR 55 gr. 0, 88mm (14.50*7.31+14.50*1.00+14.94*1.00+7.31*0.60*10)*1.01	m ² m ²	 181.088	
				RAZEM	181.088

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.2. 4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (14.26*7.00+14.94*0.31)*1.01	m ² m ²	 105.496	
				RAZEM	105.496
53 d.2. 4	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 105.496*8	szt. szt.	 843.968	
				RAZEM	843.968
54 d.2. 4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 105.496	m ² m ²	 105.496	
				RAZEM	105.496
55 d.2. 4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 14.26*1.00+7.00*1.00*2	m ² m ²	 28.260	
				RAZEM	28.260
56 d.2. 4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy i nadrynnowy 14.94*0.25*2	m ² m ²	 7.470	
				RAZEM	7.470
57 d.2. 4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - kalenica, murki ogniowe 14.26*0.50 7.00*0.50*2	m ² m ² m ²	 7.130 7.000	
				RAZEM	14.130
58 d.2. 4	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 14.94	m m	 14.940	
				RAZEM	14.940
59 d.2. 4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3.30*2+1.80	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
60 d.2. 4	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.2. 4	KNR 2-17 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kanałowych 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.2. 4	KNR 2-17 0149-02	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63 d.2. 4	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.2. 4	KNR 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 100 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.2. 4	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
66 d.2. 4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14.26*6.66	m ² m ²	 94.972	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	94.972
67 d.2. 4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		94.972	m ²	94.972	
				RAZEM	94.972
2.5 Posadzki					
68 d.2. 5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		14.26*6.66*0.15	m ³	14.246	
				RAZEM	14.246
69 d.2. 5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym	m ³		
		14.26*6.66*0.10	m ³	9.497	
				RAZEM	9.497
70 d.2. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- sadzkowe Krotność = 2 14.26*6.66	m ² m ²	 94.972	
				RAZEM	94.972
71 d.2. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 14.26*6.66	m ² m ²	 94.972	
				RAZEM	94.972
72 d.2. 5	KNR 2-02 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 7 cm zatarte na gładko 14.26*6.66	m ² m ²	 94.972	
				RAZEM	94.972
73 d.2. 5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą 3.30+74.67+8.24+8.30	m ² m ²	 94.510	
				RAZEM	94.510
74 d.2. 5	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 94.51*1.1	m m	 103.961	
				RAZEM	103.961
2.6 Stolarka okienna i drzwiowa					
75 d.2. 6	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek PCV z drzwiami - wiatrolap 1.50*3.00*2+2.20*3.00	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
76 d.2. 6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obrób- ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0.90*1.50*2 0.80*0.80	m ² m ² m ²	 2.700 0.640	
				RAZEM	3.340
77 d.2. 6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.50*1.50*4	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
78 d.2. 6	KNR 0-19 1024-06 nor- ma zastęp- cza	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych 1.00*2.10 1.10*2.10	m ² m ² m ²	 2.100 2.310	
				RAZEM	4.410
79 d.2. 6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.00*2.10*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
80 d.2. 6	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
81 d.2. 6	KSNR 2 0301-09	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych	m		
		0.90*2+0.90+1.50*4	m	8.700	
				RAZEM	8.700
82 d.2. 6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		(0.90*2+1.50*4)*0.25	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
2.7 Okładziny wewnętrzne ścian i sufitów					
83 d.2. 7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(14.50+6.93*2)*3.35	m ²	95.006	
		6.90*0.65*2	m ²	8.970	
		3.45*4*(0.24+0.25)*2	m ²	13.524	
		14.50*(0.25+0.35*2)	m ²	13.775	
		(6.66+2.50)*3.00*2	m ²	54.960	
				RAZEM	186.235
84 d.2. 7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		14.26*6.66	m ²	94.972	
				RAZEM	94.972
85 d.2. 7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.50*1.50	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
86 d.2. 7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		186.235	m ²	186.235	
		14.50*3.35	m ²	48.575	
				RAZEM	234.810
87 d.2. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		234.81	m ²	234.810	
				RAZEM	234.810
88 d.2. 7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
89 d.2. 7	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - leżaki	m ²		
		(1.45+2.45)*0.14*0.14	m ²	0.076	
				RAZEM	0.076
90 d.2. 7	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		(1.45+2.45)*0.20*3	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
2.8 Elewacja					
91 d.2. 8	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian	m ²		
		14.94*3.30	m ²	49.302	
		7.00*3.99*2	m ²	55.860	
		7.00*0.35*0.65*2	m ²	3.185	
		-1.50*1.50*4	m ²	-9.000	
		-0.90*1.50*2	m ²	-2.700	
		-1.00*2.05	m ²	-2.050	
		-1.10*2.05	m ²	-2.255	
				RAZEM	92.342
92 d.2. 8	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		92.342*5	szt	461.710	
				RAZEM	461.710

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.2. 8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 92.342	m ² m ²	 92.342	
				RAZEM	92.342
94 d.2. 8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (1.50*4*4+0.90*2*2+1.50*2*2+1.00+2.05*2+1.10*2+2.05*2)*0.15	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
95 d.2. 8	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.50*4*4+0.90*2*2+1.50*2*2+1.00+2.05*2+1.10*2+2.05*2	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
96 d.2. 8	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 92.342+6.75 (14.94+7.00*2)*0.10	m ² m ² m ²	 99.092 2.894	
				RAZEM	101.986
97 d.2. 8	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 92.342	m ² m ²	 92.342	
				RAZEM	92.342
98 d.2. 8	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
99 d.2. 8	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy - cokół (14.94+7.00*2)*0.10	m ² m ²	 2.894	
				RAZEM	2.894
2.9 Opaska					
100 d.2. 9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 7.50*2+16	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
101 d.2. 9	KNR 2-31 0104-01 + KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 30 cm (7.50*2+15)*0.50	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
102 d.2. 9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
2.10 Pozycje dodatkowe					
103 d.2. 10	KNR 2-02 1106-02 + KNR 2-02 1106-03	Posadzki betonowe zatarte na gładko gr. 10 cm 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
104 d.2. 10	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 94.51	m ² m ²	 94.510	
				RAZEM	94.510
105 d.2. 10	KNNR 4 0143-01 nor- ma zastęp- cza	Pojemnościowe podgrzewacze wody 5L 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
106 d.2. 10	KNR 4-02 0203-09 nor- ma zastęp- cza	Tuleje ochronne z rur PCV śr. 160 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.00	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
107 d.2. 10	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 20-25 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		128.00	m	128.000	
				RAZEM	128.000
108 d.2. 10	KNR 4-02 0203-06 norma zastępcza	Tuleje ochronne z rur PCV śr. 40 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
109 d.2. 10	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
110 d.2. 10	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³		
		5.80	m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
111 d.2. 10	KNR 2-02 1101-07 norma zastępcza	Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem	m ³		
		3.20	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
112 d.2. 10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
113 d.2. 10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym pod posadzkę	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
114 d.2. 10	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
115 d.2. 10	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000