

EGZ. 1

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu,
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3 Susz

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0
sanitarna CPV – 45 23 10 00-5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa

.....

PROJEKTANT: inż. Henryk Moczadło – branża sanitarna

.....

DATA: 27.09.2012 r.

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytułowa i spis treści	1 - 2	str.
2. Oświadczenie projektantów	3	str.
3. Klauzula sprawdzającego	4	str.
4. Projekt zagospodarowania terenu		
- część opisowa	5 - 12	str.
- część rysunkowa	13 - 15	str.
5. Projekt architektoniczno – budowlany		
- opis techniczny	16 - 26	str.
- część rysunkowa	27 - 31	str.
6. Projekt branży sanitarnej		
- część opisowa	32 - 35	str.
- część rysunkowa	36 - 37	str.
7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		
- część opisowa	38 - 41	str.
8. Uprawnienia projektowe	42 - 45	str.
9. Uzgodnienia	46 - 63	str.
10. Projekt zawiera	63	str.



OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. oświadczam, że projekt budowy parkingu przy cmentarzu na działce nr 33 – obręb 3 w miejscowości Susz przy ul. Kopernika został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3 Susz

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa

.....

PROJEKTANT: inż. Henryk Moczadło – branża sanitarna

.....

DATA: 27.09.2012 r.



KLAUZULA SPRAWDZAJĄCEGO

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3 Susz

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa

.....

SPRAWDZAJĄCY: nie dotyczy

Dz. U. nr 243/2010 poz. 1623 ze zm. art. 20
ust. 2, ust. 3 projekt jest zaliczony do obiektów o
konstrukcji prostej.

.....

DATA: 27.09.2012 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu,
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3

- powierzchnia parkingu	1 190,00 m ²
- powierzchnia chodników	260,16 m ²
- długość kolektora ϕ 160	35,00 mb
- długość przył. wodociągowego ϕ 25	37,00 mb

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0
sanitarna CPV – 45 23 10 00-5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa

.....

PROJEKTANT: inż. Henryk Moczadło – branża sanitarna

.....

DATA: 27.09.2012 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

**Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu, ul. Kopernika, działka nr 33
– obręb 3 Susz**

- budowa parkingu;
- przebudowa i budowa chodnika;
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- przebudowa i budowa wodociągu;

**Inwestor: Gmina Susz
 14-240 Susz
 ul. J. Wybickiego 6;**

**Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa „D3”
 14-200 Ława
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 2B/27**

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500;
- pomiary uzupełniające w terenie;
- rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- założenia projektowania dróg;
- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
- Polskie Normy
- inne przepisy związane

3. Istniejący stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia	- istniejąca jezdnia szer. śr. 5,5 – ul. Kopernika
Parking	- istniejący o naw. bitumicznej od ul. Pieniężnego
Kanalizacja deszczowa	- istniejąca
Kanalizacja sanitarna	- istniejąca
Sieć gazowa	- istniejąca
Sieć wodociągowa	- istniejąca
Sieć telekomunikacyjna	- istniejąca
Sieć energetyczna	- istniejąca
Sieć ciepłownicza	- nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane w powiecie iławskim na terenie miasta Susz przy cmentarzu u zbiegu ulic Kopernika i Pieniężnego Działka nr 33 - obręb 3 Susz stanowi w chwili obecnej grunt rolny. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 30,0 x 59,0 m. Od strony ulicy Pieniężnego na działce znajduje się parking asfaltowy o powierzchni ca. 184,0 m². Od strony ulicy Kopernika działka ograniczona jest chodnikiem z płyt betonowych, który zostanie przebudowany w ramach projektowanego parkingu. Od strony północnej działka nr 33 graniczy z cmentarzem natomiast od wschodu graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Teren wznosi się z zachodu na wschód. Różnica wysokości terenu wynosi ok. 2,30 m.

3.2. Teren przyległy do działki nr 33

- strona północna – cmentarz
- strona południowa – ul. Kopernika – jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- strona wschodnia – zabudowa jednorodzinna
- strona zachodnia – ul. Pieniężnego – istniejący parking o nawierzchni bitumicznej

3.3. Ruch pieszy

- odbywa się na odcinku projektowanego parkingu istniejącymi chodnikami wzdłuż ul. Kopernika i Pieniężnego;

3.4. Ukształtowanie terenu

- istniejący teren łagodnie wznosi się z zachodu na wschodu, nachylenie podłużne wynosi ok. 4,0 - 4,5 %

3.5. Uzbrojenie terenu

- na obrzeżach działki nr 33 od strony ul. Kopernika i Pieniężnego przez nieruchomość przebiega sieć gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna

3.6. Rozbiórki

- w miejscu projektowanego parkingu przewiduje się rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem przy jezdni ul. Kopernika oraz rozbiórkę muru z bloczków betonowych wysokości ok. 50 cm oddzielającego istniejący Parking przy ul. Pieniężnego od działki nr 33.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadania na działce nr 33 wybudowany będzie parking dla samochodów osobowych – 38 stanowisk i autobusu – 1 stanowisko. Parking został zlokalizowany bezpośrednio przy cmentarzu. Nawierzchnia parkingu wykonana będzie z płyt ażurowych typu MEBA o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej

1:4, gr. 5 cm. W ramach budowy parkingu przebudowany zostanie fragment istniejącego chodnika z płyt betonowych na chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm. Dodatkowo wokół projektowanego parkingu zbudowany zostanie chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,50 i 2,50 m. W północno - wschodnim narożniku parkingu zaprojektowano miejsce na ustawienie toalety przenośnej. Przewidziano również doprowadzenie do toalety wody i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków. Wjazd i wyjazd na projektowany parking zaprojektowano z ulicy Kopernika. Wjazd będzie miał szerokość 7,30 m oraz wyłukowanie krawężnikiem betonowym o promieniu 6,0 m i 10,0 m. Nawierzchnia zjazdu wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Podstawowym celem budowy parkingu jest zapewnienie bezpiecznych warunków parkowania pojazdów samochodowych osób przyjeżdżających na cmentarz w trakcie ceremonii pochówku oraz odwiedzając bliskich zmarłych. Dzięki budowie parkingu powstanie 38 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m i 36 miejsc o wymiarach 2,50 x 4,50 m. Jezdnie manewrowe na parkingu będą miały szerokość 6,0 m.

4.1. Parking

Parametry techniczne projektowanego parkingu

- | | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| - klasa drogi | droga wewnętrzna | |
| - kategoria ruchu | KR 1- KR 2 | |
| - obciążenie | 80 kN/oś | |
| - wymiar stanowisk | 2,50 x 4,50 m | – 36 szt. |
| - wymiar stanowisk | 3,60 x 5,00 m | – 2 szt. |
| - wymiar stanowiska | 3,50 x 22,00 m | – 1 szt. |
- grunty – podłoże nawierzchni stanowią grunty piaszczyste – piaski drobne i średnie z domieszką humusu i piasków gliniastych Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych badań geotechnicznych stwierdzono występowanie podłoża gruntowego o nośności zaliczanej do grup od G1 – G2
- warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie od 0,4 – 0,45 m w zależności od grupy nośności podłoża gruntowego,

4.2. Chodnik

Zaprojektowano przebudowę istniejącego chodnika o szer. 1,25 przy krawędzi jezdni ul. Kopernika na odcinku 51,0 m. Wokół parkingu zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50 - 2,50 m wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm. Od strony parkingu chodnik będzie ograniczony krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm od strony zewnętrznej obrzeżem o wymiarach 6 x 20 cm.

4.3. Zjazd na parking - KR 2

Na parking zaprojektowano zjazd z ulicy Kopernika. Zjazdy będzie miał szerokość 7,30 m oraz wyłukowania krawężnikiem betonowym o promieniu 6,0 m i 10,0 m. Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm.

4.4. Odwodnienie

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną z płyt ażurowych zasypanych grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm. Woda opadowa będzie przesiąkać bezpośrednio do gruntu. Ze względu na okresowość wykorzystania parkingu – 1 listopad i pochówki nie ma obawy o zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywanie systemu odprowadzającego i podczyszczającego wody opadowe spływające z parkingu.

4.5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur o śr. 160 mm z PVC od studni znajdującej się w jezdni ul. Kopernika do miejsca usytuowania toalety przenośnej.

4.6. Przyłącze wodociągowe

Na działce nr 33 przebudowy zostanie odcinek wodociągu z rur polietylenowych o średnicy 25 mm na średnicę 32 mm. Przebudowany odcinek od studni wodomierzowej

do ujęcia na cmentarzu. Od przebudowanego odcinka rurociągu zostanie wykonane przyłącze wodociągowe z rury PE średnicy 25 mm. Długość projektowanego przyłącza od przebudowanego wodociągu wynosi 35,0 m.

4.7. Oznakowanie docelowe

Zaprojektowano znaki pionowe i poziome organizujące docelowy ruch na parkingu.

Projekt docelowej organizacji ruchu przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

5. Ochrona środowiska

5.1. Zadrzewienie

Nie stwierdzono zadrzewienia.

5.2. Wpływ inwestycji na środowisko

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków chroniących środowisko.

6. Uzgodnienia

6.1. Gmina Susz

- uzgodniono;

6.2. Sieć energetyczna

- uzgodniono;

6.3. Sieć telekomunikacyjna

- uzgodniono;

6.4. Sieć wodociągowa

- uzgodniono;

6.5. Sieć kanalizacji sanitarnej

- uzgodniono;

6.6. Sieć gazowa


- uzgodniono;


6.7. Sieć ciepłownicza

- nie występuje;

7. Stan prawny nieruchomości

działki nr: 33, 32 – obręb 3 m. Susz - właściciel Gmina Susz






LEGENDA

- PROJ. NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PŁYT AZBUCOWYCH WIEZA 60x40x10cm
- PROJ. NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PŁYT AZBUCOWYCH WIEZA 60x40x10cm
- PROJ. ZAJZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 cm
- PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm
- PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMIENNA
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30cm, +12cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30cm, +18cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY ZANIZOWY 15x22cm, +4cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY ZANIZOWY 15x22cm, +2cm
- PROJ. OGRZECIE BETONOWE 6x20cm
- PROJ. TRAMIAK
- PROJ. PRZYTACZE WODODOPADNE PE Ø25
- PROJ. PRZYTACZE KANAŁIZACJI SANITARNEJ Ø160
- PROJ. RURA OSŁONOWA DN/DZIELNA Ø110
- LUNA ODDZIAŁYWANIA 4,0 m
- LUNA ODDZIAŁYWANIA 8,0 m

ORIENTACJA



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafał Wrozesek
14 - 200 liawa, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28/27
tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl

INWESTOR:
GMINA SIŁCZ
ul. J. WYBICKIEGO 6
14-240 SIŁCZ

OBIEKT:
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Siłcz, ul. Kopernika, dz. nr 33 - odc. 3 Siłcz

BRANZA	OPIS	SKALA	WZGLĘD
BRANZA	Drogiowa i sanitarna	SKALA 1:250	WZGLĘD 2.2
PROJEKTANT	Ing. i architekt Numer uprawnień	DATA 09.2012	PROJEKTANT
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Wrozesek	WYKONANIE	mgr inż. Wrozesek
PROJEKTANT	mgr inż. Wrozesek	WYKONANIE	mgr inż. Wrozesek



PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3 Susz

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0
sanitarna CPV – 45 23 10 00-5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek – branża drogowa

.....

PROJEKTANT: inż. Henryk Moczadło – branża sanitarna

.....

DATA: 27.09.2012 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – budowlanego

1. Zakres opracowania.

**Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu, ul. Kopernika, działka nr 33
– obręb 3 Susz**

1.1. Branża drogowa

- budowa parkingu;
 - przebudowa i budowa chodnika;
 - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 - przebudowa i budowa wodociągu;
- inwestor: **Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6**

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;
- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500;
- pomiary uzupełniające w terenie;
- rozporządzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- założenia projektowania dróg;
- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 10. 243. 1643 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000 r.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
- Polskie Normy
- inne przepisy związane

3. Stan istniejący.

3.1. Parametry techniczne

Jezdnia	- istniejąca jezdnia szer. śr. 5,5 – ul. Kopernika
Parking	- istniejący o naw. bitumicznej - ul. Pieniężnego
Kanalizacja deszczowa	- istniejąca
Kanalizacja sanitarna	- istniejąca
Sieć gazowa	- istniejąca
Sieć wodociągowa	- istniejąca
Sieć telekomunikacyjna	- istniejąca
Sieć energetyczna	- istniejąca
Sieć ciepłownicza	- nie stwierdzono

3.2. Teren przyległy do działki nr 33

- strona północna – cmentarz
- strona południowa – ul. Kopernika – jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- strona wschodnia – zabudowa jednorodzinna
- strona zachodnia – ul. Pieniężnego – istniejący parking o nawierzchni bitumicznej

3.3. Ruch pieszcy

- odbywa się na odcinku projektowanego parkingu istniejącymi chodnikami wzdłuż ul. Kopernika i Pieniężnego

3.4. Ukształtowanie terenu

- istniejący teren łagodnie wznosi się z zachodu na wschodu, nachylenie podłużne wynosi ok. 4,0 - 4,5 %

3.5. Uzbrojenie terenu

- na obrzeżach działki nr 33 od strony ul. Kopernika i Pieniężnego przez nieruchomość przebiega sieć gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna

3.6. Rozbiórki

- w miejscu projektowanego parkingu przewiduje się rozbiórkę istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem przy jezdni ul. Kopernika oraz rozbiórkę muru z kostki kamiennej

wysokości ok. 50 cm oddzielającego istniejący Parking przy ul. Pieniężnego od działki nr 33.

3.7. Parking

Istniejący parking o nawierzchni bitumicznej z dostępem od ul. Pieniężnego pozostanie bez zmian.

3.8. Odwodnienie terenu

Obecnie działka gruntowa. Wody opadowe przesiąkają bezpośrednio do gruntu.

4. Warunki gruntowo – wodne

4.1. Badania gruntowo – wodne

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badań makroskopowych gruntu ustalono, że na działce nr 33 obręb 3 występują dobre warunki gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe

- grunty – podłoże stanowią grunty piaszczyste – piaski drobne i średnie z domieszką humusu i piasków gliniastych. Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych badań geotechnicznych stwierdzono występowanie podłoża gruntowego o nośności zaliczanej do grup od G1 – G2
- warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie od 0,4 – 0,45 m w zależności od grupy nośności podłoża gruntowego,

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w miejscu projektowanego parkingu występują proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne

Poziom wód gruntowych w miejscu projektowanego parkingu poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi $h_z=1,0$ m ppt.

4.1.3 Nośność podłoża gruntowego

Na podstawie badań zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. podłoże gruntowe miejscu lokalizacji parkingu zalicza się do grupy nośności G1 i G2.

5. Układ projektowy.

5.1. Zakres opracowania:

- budowa parkingu z płyt ażurowych typu MEBA 40 x 60 x 10 cm
- przebudowa i budowa chodnika przy parkingu
- budowa zjazdu z kostki betonowej na parking,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
- budowa i przebudowa przyłącza wodociągowego
- oznakowanie pionowe i poziome

5.2. Parametry techniczne projektowanego parkingu

- | | |
|-------------------|------------------|
| - klasa drogi | droga wewnętrzna |
| - kategoria ruchu | KR 1- KR 2 |
| - obciążenie | 80 kN/oś |

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Parking

- powierzchnia parkingu – 1 190,00 m²;
- nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA 40 x 60 x 10 cm;
- wymiary parkingu w rzucie 46,0 x 26,10 m;
- wyłukowania krawężnika ograniczającego parking 1,0 m;
- liczba miejsc postojowych – 39 szt.
- wymiar stanowisk 2,50 x 5,00 m – 36 szt.
- wymiar stanowisk 3,60 x 5,00 m – 2 szt.
- wymiar stanowisk 3,50 x 22,00 m – 1 szt.
- spadek 3,0 % od działki nr 34 w stronę ul. Pieniężnego;

6.2 Chodniki

- przy ul. Kopernika – 51,0 m
- od strony dz. nr 34 i cmentarza – 83,50 m

- przy ist. parkingu asfaltowym ul. Pieniężnego – 29,0 m
- szerokość chodnika 1,50 – 2,50 m
- chodnik miejscowo oddzielone od krawędzi jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości podanej na projekcie zagospodarowania terenu,
- chodniki ograniczone od strony jezdni i parkingu krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm ustawionym na +8 i +12 cm oraz obrzeżami betonowymi 6 x 20 cm.

6.3. Zjazd

- z ul. Kopernika;
- szer. - 5,00 m;
- nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm;
- zjazd wyrobione łukami – wartość promienia podana na projekcie zagospodarowania terenu;
- zjazd ograniczony krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm wystającymi na +4 cm od nawierzchni jezdni parkingu;

6.4. Zieleń

- trawnik między chodnikiem przy ul. Kopernika a parkingiem szer. śr. 1,75 m;
- skarpy o nachyleniu do 1 : 1,5 zagospodarowane (obsianie trawą);
- wszystkie trawniki należy posiać trawą i pielęgnować przez okres gwarancji dla całej inwestycji;

7. Organizacja ruchu

7.1. Pieszego

- zabudowa miejska – średni i mały ruch pieszych istniejącymi i projektowanymi chodnikami;

7.2. Samochodowego

- małe natężenie ruchu z przeważającym udział samochodów osobowych,

7.3. Oznakowanie

- pionowe parkingu;

8. Profil podłużny

8.1. Niweleta parkingu

Niweletę parkingu zaprojektowano w nawiązaniu do układu wysokościowego istniejącej jezdni ul. Kopernika oraz w nawiązaniu do naturalnego spadku terenu z niewielkim profilowaniem w celu osiągnięcia spadku 3,0 %

8.2. Spadki

- podłużny - 3,0 %
- poprzeczny - 0,005 %

9. Przekrój normalny.

Spadki:

- parking
 - podłużny 3,0 %
 - poprzeczny 0,005 %
- chodniki
 - podłużny - zmienny; poprzeczny – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni i parkingu)
- zjazd
 - podłużny - jednostronny w kierunku parkingu na szer. chodnika 2,0 %, w pozostałej części zjazdu spadek dostosowany do terenu nie przekraczający 12 %

10. Przekrój konstrukcyjny.

10.1. Parking

- klasa drogi - wewnętrzna
 - ruch kategorii KR 1 - KR2
 - grunt G1 - G2
 - mrozoodporność podłoża nawierzchni $0,40 \div 0,45 \times 1,00 = 0,40 \div 0,45$ m
 - *tabela 5.6.2.c - modyfikacja*
 - w-wa ścieralna z płyt ażurowych MEBA 40x60 cm gr. 10 cm
 - w-wa wyrównawcza cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 8 cm
 - w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 12 cm
 - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- gr. hz = 45 cm < 50 cm

- krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem C12/15
- krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem C12/15

Warunek mrozoodporności podłoża zgodnie Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jest spełniony.

10.2. Chodniki

- ruch kategorii KR 1
- grunt G1 – G2
- mrozoodporność podłoża nawierzchni $0,40 \times 1,00 = 0,40$ m
- *przyjęto modyfikację tabeli 5.7.2. b)*
- *odsnieżanie i sprzątkowanie odbywa się tylko sprzętem mechanicznym lekkim o ciężarze do 2500 kg*
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- w-wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/63mm gr. 15 cm
- w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
- gr. $40 \text{ cm} \leq 40 \text{ cm}$

Warunek mrozoodporności podłoża zgodnie Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jest spełniony.

- krawężnik na ławie betonowej z oporem C12/15
- obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem C12/15

10.3. Zjazd

- zjazdy z kostki betonowej;
- ruch kategorii KR 1;
- grunt G1 – G2;
- przemarzanie $0,40 \times 1,00 = 0,40$ m;

- tabela 5.6.2. c) - modyfikacja

- w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej	gr.	8 cm
- w-wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4	gr.	3 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/31,5mm	gr.	8 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa łam. stabiliz. mech. 0/63mm	gr.	12 cm
- w-wa odsączająca z piasku	gr.	<u>15 cm</u>

gr. hz = 40 cm < 41 cm

Warunek mrozoodporności podłoża zgodnie Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jest spełniony.

11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- parking ogólnie dostępny bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawędzi.
- krawężniki przy przejściach dla pieszych obniżone na +2 cm od nawierzchni jezdni, zjazdu, parkingu;
- krawężnik przy miejscach postojowych dla niepełnosprawnych obniżony na +2 cm od nawierzchni parkingu

12. Krawężniki, obrzeża

- krawężnik betonowy 15x30 cm - jezdnia, parking, zjazdy;
- ława betonowa C 12/15 (B-15);
- wysokość krawężnika: jezdnia +12 cm, parking +8 cm;
- krawężnik najazdowy 15x22 cm – przejścia dla pieszych, zjazdy;
- wysokość krawężnika najazdowego: przejścia dla pieszych, +2 cm oraz parking; zjazdy +4 cm;
- ława betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- obrzeża betonowe 6 x 20 cm;
- ława betonowa C 12/15 (B-15);

13. Odwodnienie

Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną z płyt ażurowych zasypanych grysem bazaltowym frakcji 2-5 mm. Woda opadowa będzie przesiąkać bezpośrednio do gruntu. Ze względu na okresowość wykorzystania parkingu – 1 listopada i pochówki nie ma obawy o zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywania systemu odprowadzającego i podczyszczającego wody opadowe z parkingu

14. Ochrona środowiska

14.1. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko

W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania

- nawierzchnie drogowe nie pyłne;
- odwodnienie bezpośrednio do gruntu;
- roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych;
- tereny zielone – rekultywacja;

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków chroniących środowisko.

14.2. Zadrzewienie

- nie występuje

15. Roboty ziemne

- ziemię z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora;

Wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych.

Ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników sieci.

- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie zgodnie z wytycznymi podanymi w warunkach gestorów sieci.

16. Podziemna infrastruktura techniczna

16.1. Sposób prowadzenia robót

W obrębie zaznaczonych urządzeń technicznych niezwiązanych z inwestycją roboty ziemne i drogowe wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

16.2. Lokalizacja infrastruktury obcej niezwiązanej z inwestycją

Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę zgłosić do właścicieli sieci w terminie określonym w uzgodnieniach.

- OPERATOR ENERGA S.A. Rejon Energetyczny Kwidzyn.
- T P S.A., Obszar Pionu Sieci w Olsztynie
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Suszu.
- Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu.

16.3. Uzgodnienia

- kopie w załączeniu

17. Roboty geodezyjne - pomiarowe

- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym;
- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych, reperów roboczych, co ujęto w kosztorysie;
- pomiar wykonawczy ujęto w kosztorysie;
- pomiar powykonawczy - ujęto w kosztorysowej;
- w przypadku znacznych różnic i ewentualnych wątpliwości uzgodnić z projektantem niezbędny zakres zmian;

18. Kosztorys

Załącznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski, przedmiar robót i kosztorys ofertowy sporządzony w październiku 2012 r.

19. Uwagi końcowe

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Łąwskiego.

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać stosowne dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) zezwalające na ich powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprzęt, transport, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do projektu budowlanego oraz obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SKALA 1:25

Diagram of a 1 km race track layout. The track is a horizontal line with various points marked. From left to right: a start line, a point labeled 'chodnik' (road) at 150m, a point labeled 'parking' at 2600m, a point labeled 'trawnik' (mowed area) at 15m, a point labeled 'szew. zmienna' (sewerage change) at 6m, a point labeled 'chodnik' (road) at 125m, and a finish line labeled '13.1st. jezdnia' (13.1st. road) at 15m. The total length is 1 km.



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"					
					
ROGA Rafala Wzioszek					
14 - 200 Iwona, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27					
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl					
INWESTOR:	GMINA SŁIZZ ul. J. Weyssenhofa 6 14-210 SŁIZZ				
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Słisz, ul. Kępczyńska, nr nr 33 – obiekty 3 i Slizz					
OBIEKT:			PARKING PRZY OMIENTARZU		
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY					
1 - 1					
BRAZDA	DŁGOTWA				
FUNKCJA	NM.	NAMER	NR EMPLOYMENT		
PROJEKTANT	Inżynier Rafał Wzioszek		WYKONAWCA		
SPRAWOZDAWCY			DATA		
			29.2017		
			NR.FRS.	P.B.	
			3.1		
			SOŁA	1.25	
			PODRIS		

SKALA 1:25

Timeline of events for the 2016 Rio Olympics:


- chodnik: 150
- parking: 4600
- zjazd: 240
- ul. Piemętnego: 15

Total distance: 5005



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"		ROGA Ratai Wzroszek	
14 - 200 Iwawa, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27		tel. 504694848, e-mail: pracownia-d3@wp.pl	
INWESTOR: GMINA SIŁSZ ul. WIERBICKIEGO 6 14-240 SIŁSZ		OBIĘT: PARKING PRZY CMENTARZU	
PRZEKŁAD PROJEKTOWY		TOKALIZACJA, INWESTOR: Stos. ił. kopartowa, dr. nr 33 - odstęp 3 metr	
II - Ił		PRZEM. P.B.	
DŁOGOWA		WZKRS.	
BRZNDZ		3.2	
PLANOWA		SKŁDŁ 1,25	
PROJEKTANT		DATA	
mgr inż. Ratai Wzroszek		09/2017	
SPRAWOZDAWCY		PODSZ	

[wymiary w cm]



		PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" RÓGA OWU	
INWESTOR: GMINA SUŁEZ UL. J. WYBICKIEGO 6 14-200 SUŁEZ		OBIEKT: PARKING PRZY CMENTARZU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Staw. ul. Gopernika, et. nr 33 – etap 3. Sułez		PŁAKA P.B.	
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZET. STANOWISKO POSTULOJĄCE		WARIANT 1 3.3	
BRZDZA		Drogiowa	
FINANCJA	INIE. MAXIMO	IN. ENDO. UPRAW.	SKŁA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Radosł. Wrożek	WYKONADZACZOWICZ	DATA 09.2012
PRZEWIDZANY			


SKALA 1:25

6

150

15

$i=2\%$




PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"	
	
RÓGA Ratai Wzrosek	
14 - 200 ława, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27 tel: 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl	
INWESTOR:	OBIEKT:
GMINA SUZ ul. J. Wierzbickiego 8 14-240 SUZ	PARKING PRZY CMENTARZU
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	
Staw. ul. Kopernika, et. nr 3 - obrot. 5	
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZES STANOWISKO POSTOJOWE	
BRANDA	DRÓGOWA
PROJEKTANT	INIE. NAZYSKIO
mgr inż. Rafał Wzrosek	
SPRACOWUJĄCY	INIE. ENDUJ.PYK.
	WARSZAWSKA 2
	192 2012
	SKALA 1:50
	DATA
	POPIS
	P.B.
	INFORM.
	3.4


PARKING PRZY CMENTARZU
Susz, ul. Kopernika, dz. nr 33 - obręb 3
Rzut z góry i przekrój przez zjazd

SKALA 1:25

[wymiary w cm]



Przekrój I-I



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"			
			
Roga Rafał Wyrzosek 14 - 200 ława, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27 tel. 504694946; e-mail: pracownia-d3@wp.pl			
INWESTOR:		OBIEKT:	
GMINA SUSZ ul. J. WYBICKIEGO 8 14-240 SUSZ		PARKING PRZY CMENTARZU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		PRZĄCIE	
Susz, ul. Kopernika, dz. nr 33 - obręb 3 Susz		P.B.	
PRZECIEK KONTROLNY			
PRZECIEK KONTROLNY		SKALA	
DROGOWA		3,5	
BRANŻA		SKALA	
FUNKCJA		1:25	
PROJEKTANT		DATA	
mgr inż. Rafał Wyrzosek		PROJ. 03.2012 r.	
SPRACZUJĄCY		DATA	
mgr inż. Rafał Wyrzosek		PROJ. 03.2012 r.	



PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu,
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3 Susz

BRANŻA: sanitarna CPV – 45 23 10 00-5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: inż. Henryk Moczadło – branża sanitarna

.....

ASYSTENT: mgr inż. Barbara Kędzierska-Wrzosek

.....

DATA: 27.09.2012 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

1.1. Temat, stan istniejący i zakres opracowania.

1.2. Przyłącze wodociągowe.

1.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

1.4. Roboty ziemne.

2. Uwagi końcowe.

Rysunki wg. zestawienia jak niżej:

- profil przyłącza kanalizacji sanitarnej	1 : 100/500	rys. nr 01/S
- profil przyłącza wody	1 : 100/500	rys. nr 02/S

OPIS TECHNICZNY

do projektu parkingu na działce nr 33 przy ul. Kopernika w Suszu.

1. Opis techniczny.

1.1 Temat, stan istniejący i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej pod chodnikiem i parkingiem przy ul. Kopernika w Suszu.

1.2 Przyłącze wodociągowe:

Zaprojektowano przyłącze z rur PE $\varnothing$ 32 mm o PN10 (SDR11) długości 30,5 m. Wcinę w istniejące przyłącze DN80 mm wykonać za pomocą obejmy DN32 mm.

Na sieci zaprojektowano zawór odcinający za zaworem rurociąg $\varnothing$ 25 mm o PN10 (SDR11) długości 36,0 m.

Przed zasypaniem sieci należy ją poddać próbie ciśnieniowej wg PN-81/B-10725 i WT-5/94. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia się rosy. Ciśnienie dla rur PE nie powinno być mniejsze niż 10 Pa.

1.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PP lub PVC $\varnothing$ 160 mm łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.

Rurociąg układać zgodnie z "Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z PVC i PE cz. 3." opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa.

Studzienkę połączeniową wykonać jako betonową o $\varnothing$ 1000 mm. Na studnię nałożyć właz żeliwny typu przejezdnego.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienki betonowej w ścianach studni zaprojektowano montaż tulei ochronnych z uszczelką (przejście szczelne przez ścianę betonową). Średnice tulei ochronnych w zależności od średnicy rury sieciowej, przechodzącej przez ściankę betonową studzienki.

1.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne należy wykonać ręcznie w wykopach wąsko przestrzennych szerokości dna od 0,4 do 0,8 m.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odślonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu


i odkładem urobku. Wykopy należy rozpoczynać od strony połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową.

Podczas wykonywania robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP. Wykopy o głębokości powyżej 1,2 m należy umacniać przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II oraz

Instrukcjami projektowania i montażu rur z PVC i PE.


2. Uwagi końcowe.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a w szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), określającą zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z późn. zmianami).
- Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.
- W pierwszej kolejności układać sieć projektowaną niżej.



RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	m	113,1		112,50	112,09
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	m	112,36		112,15	112,09
RZĘDNA ZAGŁĘB. RUROC.	m	110,89		110,49	110,15
ZAGŁĘBIENIE DWA RUROC.	m	1,30		1,85	1,70
DŁUGOŚĆ - ŚREDNICA SPADEK m - mm %			27,00 - Ø160 1,5	10,50 - Ø160 1,5	
DŁUGOŚĆ I RODZ. MAT.	m	0,00	PVC	PVC	PVC
			27,00	37,10	

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" ROGA OMU	
INWESTOR: GMINA SIĘZ ul. WYBICKIEGO 6 14-20 SIĘZ		OBIEKT: BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Sięz, ul. Kopernika, dz. nr 33 – objęty P.S.		INSTRUMENT: 1-100/500	
PROJEKTANT: mgr inż. Eulenia Kędzińska-Wysocka ul. Henryk'sko-Mazowiecki 138/100L		DATA: 09.2017 r.	
PROJEKTANT: inż. Henryk'sko-Mazowiecki 138/100L		P.S. 01/S	



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"	
	
Ratai Włodziszek 14 - 2201 Warszawa, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27 tel. 5046494848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl	
INWESTOR: GMAA S.A.SZ. ul. J. Weyssenhofa 6 14-240 SŁOZK	OBIEKT: BUDOWA PARKINGU PRZY OMIENIARZU
LOKALIZACJA, MIEJSCOWOŚĆ: Szara, ul. Kopernika, et. nr 33 - etap 3 SŁOZK	
Profil przyłącza wodoodpadowego	
BRANŻA: FALCOWA PROJEKTANT: OPISOWANIE	Drogowa i Sanitarna Imię i nazwisko mgr Henryk Kozłowski Numer uprawnień 13810/L Data 09.2012 r.
SKALA: 1:100/500 DATA 09.2012 r.	PODPIS
P.S.	
WZM. 02/IS	
PŁAT.	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Budowa parkingu przy cmentarzu w Suszu,
ul. Kopernika, działka nr 33 – obręb 3

BRANŻA: drogowa CPV – 45 23 31 00-0
sanitarna CPV – 45 23 10 00-5

INWESTOR: Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Wrzosek

.....

DATA: 27.09.2012 r.

Zawartość opracowania

1. Zakres opracowania
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrożenie, czas i miejsce ich wystąpienia
5. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

OPIS TECHNICZNY

DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót

Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót drogowych
Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót:

- wytyczenie geodezyjne;
- roboty rozbiórkowe, nawierzchni chodnikowej z płytek betonowych;
- roboty rozbiórkowe murka oporowego z bloczków betonowych, krawężników;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni, parkingu, chodników i zjazdów;
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
- wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych typu MEBA;
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejącymi obiektami są :

- istniejąca ulica Pieniężnego i ul. Kopernika oraz istniejące techniczne uzbrojenie terenu;
- ogrodzenie z siatki przy cmentarzu i od strony działki nr 34;
- napowietrzna linia energetyczna, doziemna sieć teletechniczna, gazowa i wodociągowa;

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami mogącym stwarzać zagrożenie jest istniejąca napowietrzna linia energetyczna, kabel telefoniczny i sieć gazowa niskiego ciśnienia w rejonie przewidzianym do budowy chodnika i zjazdu z ul. Kopernika i ul. Pieniężnego oraz przyłącze wodociągowe przewidziane do przebudowy w miejscu budowy stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych,

4. Przewidywane zagrożenie

Rodzaj zagrożenia

- potrącenia przez pojazdy poruszające się w pasie drogowym i na placu budowy
- porażenia prądem elektrycznym
- uszkodzenia ciała przez ostre

Miejsce wystąpienia

- pas drogowy, plac budowy
- elektronarzędzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- piły, betoniarki, walce,

i wystające materiały, narzędzia,
części maszyn w ruchu

zagęszczarki, rozściełacz
koparki, pojazdy ciężarowe

- wybuch substancji palnych – gaz

- przypadkowe uszkodzenie gazociągu

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu i szkoleń

- szkolenie wstępne, po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP;
 - instruktaż stanowiskowy, przed przystąpieniem do robót na terenie budowy - kierownik budowy lub osoba upoważniona;
 - szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy;
 - szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;
 - szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę;
- Świadectwo odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót;
- Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, który sporządzi wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)
- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;
 - ustawienie tablicy informacyjnej budowy;
 - wyznaczenie dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie;
 - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed przystąpieniem do robót;
 - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;
 - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej;
 - zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budową nawierzchni, dróg placów, parkingów, chodników, zjazdów itd. rurami ochronnymi;
 - powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie;
 - stworzenie i stosowanie regulaminu w formie "Uchwała w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy" w danej firmie;
 - prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, asekuracja;
 - stosowanie środków ochrony indywidualnej, kaski, odzież i obuwie robocze;
 - sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników;
 - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń;
 - sprawdzenie atestów materiałów;
 - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach;
 - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót;
 - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby;

W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego.

Opracował :



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KH4-6JL-F03 *

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12
adres zamieszkania ul. M. C. Skłodowskiej 2 B / 27, 14-202 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-10 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



**WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1



WAM/OKK/U/55/12

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
nadaje

Panu RAFAŁOWI ANDRZEJOWI WRZOSK

magistrowi inżynierowi budownictwa
ur. dnia 20 sierpnia 1977 r. w Nowym Mieście Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0049/PWOD/12

**DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zażądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwoście decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Zdzisław Binerowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

[Signature of mgr inż. Zdzisław Binerowski]
[Signature of inż. Janusz Palmowski]
[Signature of mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz]

Pan Rafał Andrzej Wrzosek upoważniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności drogowej, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnia niniejsze uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

- a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
- b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust,

2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień.


Otrzymuje:

1. Pan Rafał Andrzej Wrzosek
14-202 Iława, ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KRAJOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Binerowski

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Olsztyn 27 lipca 2012
(data)

Zaświadczenie nr 2806 / 2012

Pan/Pani **Henryk Moczadło**

miejsce zamieszkania **ul. Kasprowicza 1/190**
14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / **BO/1747/02**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2012-08-01** do dnia **2013-01-31**

PRZEWODNICZĄCY
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Olsztyn, dnia 1991-02-12.

(dłeczko)

Nr 13/91/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel(ka) Henryk MOCZADŁO

(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 11 maja 1949 r. w Skarlinie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno — inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel Henryk Moczadko jest upoważniony do:

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych.
2. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego.



Zm. p. Wołowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jerzy Mieczysławowski

Pobrano opłatę skarbową
w wys. 3000.- zł.

Burmistrz Susza
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz
tel. 55/ 278-60-15, 278-61-07
fax 55/ 278-62-22

Nasz znak: Ua.6730.43.2012

W dniu 28.10.2012 r.
niniejsza decyzja stała się ostateczna
.....
Anna Bolesława
.....
(podpis)

Susz, dnia 08.10.2012 r.

**Decyzja Nr 43/2012
o warunkach zabudowy.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Susz, ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz z upoważnienia, której działa Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2B/27; 14-200 Ława (wniosek z dnia 11.09.2012 r., l. dz. 5407/12)

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu i chodnika, na dz. nr 33, obręb 3 m. Susz.

1. Rodzaj zabudowy.

1.1. Infrastruktura transportowa.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.1. Budowa parkingu samochodowego i chodnika.

3. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego, w szczególności ustalenia:

a) gabarytów projektowanej zabudowy, w tym:

- powierzchnia zabudowy – do 1600 m²;

- 3.1. W sprawach nieustalonych w treści decyzji mają zastosowanie (odpowiednio) przepisy: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) wraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
- 3.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji należy opracować na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych i uzgodnić z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.

- 3.3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji należy złożyć stosowny wniosek w Starostwie Powiatowym w Iławie, załączając 4 egz. dokumentacji projektowej wraz z:
- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrębnymi,
 - oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.**
- 4.1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wraz z przepisami art. 71 i następnymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).
- 4.2. W zakresie ochrony przyrody w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.
- 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.**
- 5.1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w sprawie nie mają zastosowania przepisy odrębne.
- 6. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:**
- a) zaopatrzenie w wodę – -----;
 - b) zaopatrzenie w energię elektryczną – -----;
 - c) zaopatrzenie w energię ciepłą – -----;
 - d) zaopatrzenie w środki łączności – -----;
 - e) odprowadzenie ścieków – -----;
 - f) gospodarowania odpadami – -----;
 - g) dostęp do drogi publicznej – z drogi publicznej gminnej;
 - h) wymagana ilość miejsc parkingowych – do 50 miejsc.
- 7. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich.**
- 7.1. W zakresie wymagań dotyczących ochrony interesu osób trzecich w sprawie mają zastosowanie przepisy odrębne, w tym przepisy budowlane.
- 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.**
- 8.1. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych nie mają zastosowania w sprawie przepisy odrębne.

- 8.2. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi nie mają zastosowania w sprawie przepisy odrębne.
- 8.3. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie mają zastosowania w sprawie przepisy odrębne.
9. **Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz wyniki analizy, o której mowa w przepisach § 3.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).**
- 9.1. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz nieprzekraczalne linie zabudowy określa załącznik Nr 1 do decyzji, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.
- 9.2. Przedmiot sprawy nie wymaga sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 9, w związku z przepisami art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. **Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.**

U Z A S A D N I E N I E

1. Teren przedmiotowej inwestycji:
- a) nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - b) wg złożonego wniosku stanowi działkę oznaczoną w rejestrze gruntów miasta Susz numerem 33 o pow. 0.1840 ha, obręb 3 m. Susz jako grunt budowlany.
 - c) w/w nieruchomość jest niezabudowana.
2. W sprawie mają zastosowanie przepisy art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Wnioskowana inwestycja:
- a) stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - b) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4. Wnioskowana inwestycja jest zgodna z warunkami określonymi przepisami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec powyższego

w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 60 ust. 1 w związku z przepisami art. 59 ust. 1 w/w ustawy.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w treści decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwolniono od opłaty skarbowej
art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 255 poz. 1635)

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Przygotował:

arch. Szymon Zabokrzecki
wpis na listę członków POIU w Gdańsku
pod nr G - 092/2002
Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne „BDK” s. c.
10- 686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E/221

Otrzymują :


1. Gmina Susz, ul. Wybickiego 6; 14-240 Susz
- ② Pracownia Projektowa „D3” Rafał Wrzosek, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2B/27;
14-200 Ława
3. Anna Karpińska, ul. Kopernika 21; 14-240 Susz
4. A/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe, ul. Andersa 2a; 14-200 Ława

№ 43/2012 z dnia 08.10.2012 r.

Linie rozgraniczające teren inwestycji



Dotyczy: nielegalny wyjazd wykoszenia
przebiegów i kartograficznych
do PO D.G. i K. w Iławie
19/08

207 OF - 72/72

1:1000

OPINIA NR 6630-446/2012

Uzgodnienie : przyłącze wodociągowe i k. sanitarnej, m.Susz ul. Kopernika, dz. nr 3-33

Lokalizacja obiektu : m.Susz ul. Kopernika, dz. nr 3-33

Oznaczenie arkusza mapy : 7.207.07.22.2.4

Zleceniodawca : Pracownia Projektowa D3

14-200 Iława
M.C.Skłódowskiej 2B/27

Nr Zlecenia : 445-1/2012

Nazwa jednostki projektowej : mgr inż. Rafał Wrzosek

Inwestor : Gmina Susz

14-240 Susz
Wybickiego 6

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1. uzgadnia lokalizację ww obiektu z uwagą

Telekomunikacja Polska SA- uwagi w załączniku (pkt 2-6)

Załączniki :

Załącznik do ZUDP nr 6630-446/2012 - Telekomunikacja Polska SA

z up. STAROSTY

KIEROWNIK REFERATU



ZAŁĄCZNIK DO ZUDP, nr 6630- 446/2012

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Zgłoszenie należy kierować pisemnie na adres: ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z obecnie obowiązujących przepisów
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Marciniak

tel. 89 525 21 90

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu
ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elbląg
tel. 055 249 98 00 faks 055 232 69 41
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620

Uzgodnienie 0410/349/EL/2012

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: **Parking przy cmentarzu**

Nazwa opracowania: **drogowe**

Rodzaj sieci: **nie dotyczy**
Średnica: **nie dotyczy**
Długość: **nie dotyczy**
Nr warunków tech.: **nie dotyczy**

Rodzaj obcego uzbrojenia: **Inny (patrz uwagi)**

Miejscowość: **Susz (gm. Susz)**

Adres: **ul.Kopernika dz. nr 33**

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Susz, ul.Wybickiego 6 14 - 240 Susz, brak**

Projektant: **Pracownia Projektowa "D 3" Rafał Wrzosek , ul.Marii Skłodowskiej Curie 2B/27 14-200 Ława, brak,
Rafał Wrzosek , upr. nr: brak**

Warunki uzgodnienia

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.

Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o dokonany uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992.

Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót przedkładając do wglądu PBW.

Uwagi:

Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: **23/10/2012** , przez: **Janusz Groos**

Specjalista d/s Technicznych Rejonu

(podpis)
Janusz Groos

[illegible]

morska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
 ul. Wąłowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
 Reljon Dystrybucji Gazu w Elblągu
 ul. Czermińska 8, 82-300 Elbląg
 tel. 055 249 98 00 faks 055 332 66 41
 NIP 583 28 03 798
 REGON 1400047725 KRS 000019281620


PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafał Wizo

14 - 200 HAM

tel. 5046848

1-240 SUSZ J. WYBICKIEGO 6 MINNA SUSZ WILSON	SUSZ, W. K. LONALIZADIA
---	----------------------------

Projekt zagospodarowania



UZGODNIENIE NR 493/2012

w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Elblągu,

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:

Plan zagospodarowania – lokalizacja projektowanego parkingu przy cmentarzu na dz. nr 33 oraz trasa projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.

Adres obiektu: Susz ul. Pieniężnego dz. nr 33.

I. Naniesiono orientacyjną trasę kabli 0,4 kV (linia przerywana kolorem zielonym), kabli 15 kV (linia przerywana kolorem czerwonym), linii napowietrznych 0,4 kV, 15 kV i 110 kV i lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

II. Podziemne urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA, nie kolidują. *)

III. Uzgadnia się na warunkach:

1. Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi stanowiącymi własność ENERGA-OPERATOR SA należy wykonywać pod nadzorem pracownika RD w Kwidzynie, który sporządzi protokół etapowego odbioru robót zanikających przed zasypaniem. *)
2. Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót wykonawca zgłosi się do Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie, w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
4. Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA-OPERATOR SA, w związku z uszkodzeniem urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.
5. Oznaczone miejsca skrzyżowań i zbliżeń należy przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji. *)
6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji należy dołączyć odpis niniejszego uzgodnienia.
7. Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. *)
8. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1: 1998r i normą N SEP-E-003 kosztem i staraniem właściciela obiektu. *)
9. Projekt branży elektrycznej należy przedłożyć wydającemu warunki przyłączenia do sprawdzenia w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia. *)
10. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem właściciela projektowanego obiektu. *)
11. Dokumentację należy przedłożyć do uzgodnienia w zakresie kolizji z linią 110 kV w ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Elblągu, Wydział Eksploatacji Sieci 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20, tel. (055) 234 35 11. *)
12. Uzgodnienie ważne jest dwa lata. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest opieczetowany plan zagospodarowania.
13. Inne ustalenia i uwagi:
 - 13.1. Prace ziemne w pobliżu istniejących słupów linii elektroenergetycznych napowietrznych wykonywać tak by nie naruszyć ich stabilności.
 - 13.2. Zachować odległości pionowe projektowanych obiektów do istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1: 1998r i normą N SEP-E-003.
 - 13.3. Na terenie objętym planem zagospodarowania znajdują się również linie elektroenergetyczne nie będące własnością ENERGA-OPERATOR SA.

*) niepotrzebne skreślić

Referent
ds. dokumentacji energetycznej


Danuta Jamrożek

(podpis osoby uzgadniającej)

LEGENDA

- PROJ. NAWIERZCHNIA PARKINGU Z PŁYT AZBUROWYCH WIEKA 80x40x10cm
- PROJ. ZŁAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 cm
- PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30cm, +12cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30cm, +8cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY ZWISZONY 15x22cm, +4cm
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETONOWY ZWISZONY 15x22cm, +2cm
- PROJ. OGRZEW BETONOWE 8x20cm
- PROJ. TRAWNIK
- PROJ. PRZELĄCZE WODOCIĄGOWE PE #25
- PROJ. PRZELĄCZE KAWALIZACJI SANITARNEJ #160
- PROJ. RURA OSŁONOWA DŁUGOŚĆ 1110

ORIENTACJA




PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA Rafał Witosek
 14 - 200 Ilawa, ul. M. Skłodowskiej - Curie 2B/27
 tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

INWESTOR:
 GMINA SUZET
 ul. J. WYBICKIEGO 8
 14-240 SUZET

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
 Budowa parkingu przy cmentarzu
 Budynek, ul. Kopernika, dz. nr 33 - obręb 3 Suzet

PROJEKTANT:
 mgr inż. Rafał Witosek
 WAMRODAROWICZ
 DATA: 09.2012
 PŁAN: 1:500
 P.B.



Uzgodnienie nr 493/2012
 w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną ENERGA - OPERATOR SA
 Oddział w Elblągu, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
 ul. Łokotowa 38
 82-500 KWIDZYN
 T +48 55 279 37 24 w. 503
 KRS 0000033455
 NIP 589-000-11-90
 REGON 190275904-00029

Susz, 13-09-2012



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kajki 9
14-240 Susz
tel./fax 0-55-278-60-61
e-mail: zuk-susz@o2.pl
regon 280052586
NIP 744-170-05-23

Rafał Wrzosek
ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27
14-200 Ilawa

na wniosek z dnia: 11.09.2012

L.dz. 25/2012

Warunki techniczne Nr 16/2012
na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w SUSZU, podaje niżej warunki techniczne na podłączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Suszu na ulicy Kopernika Dz. Nr 33 obręb 3 do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej ww. nieruchomości należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać plan sytuacyjny przyłącza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego (taką mapkę można zamówić u geodety).
2. Plan sytuacyjny uzgodnić z, Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Telekomunikacją Polską, Urzędem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarządem Dróg Krajowych lub Powiatowych, bądź Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
3. Opis techniczny przyłącza oraz profil podłużny z wysokościowym określeniem ewentualnych kolizji, z istniejącą infrastrukturą uzgodnić z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami branżowymi dostarczyć dla ZUK Susz.
4. W przypadku budowy przyłącza na działce nie będącej własnością Inwestora, należy dostarczyć potwierdzony dokument, stwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploatacji i konserwacji wybudowanego sieci.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z ZUK załączonej „Umowy o przyłączenie”.

Dane wyjściowe do projektu i wykonania przyłącza:


1. Przykanalik należy wykonać z rur PVC SN-8 o śr. **160mm** z zachowaniem minimalnego spadku i minimalną strefą przemarzania zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Włączenia przykanalika do sieci sanitarnej należy dokonać **w dnie studni rewizyjnej o rzędnych 112,09/109,04**. W przypadku problemów projektowych uzgodnić telefonicznie zmiany związane z włączeniem w inną studnię.
3. Włączenia w studnię należy zaprojektować powyżej dna kinety.
4. Na wszelkich załamaniach przykanalika należy wybudować studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy minimalnej 1000mm. Zwieńczenia studzienek muszą odpowiadać obowiązującym przepisom. Do połączenia przykanalika ze studnią betonową stosować przejścia szczelne;
5. W piwnicy budynku, na wejściu do przykanalika, należy zamontować rewizję kanalizacyjną szczelnie zamykaną, a na ewentualnych kratkach ściekowych znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynku, zamontować w miejscu łatwo dostępnym urządzenie przeciwzalewowe o konstrukcji umożliwiającej szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.
6. Przyłącze może być wybudowane przez dowolnego wykonawcę mającego odpowiednie uprawnienia branżowe.
7. Wykonanie przyłącza sanitarnego należy zgłosić do odbioru technicznego ZUK Susz przed zasypaniem;
8. Po akceptacji przyłącza przez przedstawiciela ZUK Susz należy zlecić odpowiedniej jednostce obsługi geodezyjnej sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jeden egzemplarz takiej mapy przekazać Przedsiębiorstwu celem uzyskania odbioru końcowego.
9. Na przykanaliku może być zamontowane - na koszt dostawcy ścieków - urządzenie pomiarowe. W razie braku takiego urządzenia, ilość odebranych przez ZUK Susz ścieków określa się na podstawie sumy wskazań poboru wody wszystkich ujęć zasilających budynek podłączony do przyłącza kanalizacyjnego.
10. Miejscem rozgraniczenia własności jest – **studnia w miejscu włączenia do istniejącej sieci.**
11. **Ścieki sanitarne z budynku, o którym mowa na wstępie niniejszego pisma, można odprowadzać z chwilą podpisania umowy o odbiór ścieków przez ZUK Susz.**

Warunki opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzystania z usług ZUK Susz Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.


Niniejsze warunki tracą moc po upływie roku od daty ich wydania.

Opracował

inż. Tomasz Suliński

SPECIALISTA
ds. ZWIK

Tomasz Suliński

Zatwierdził


P R E Z E S
Bolesław Niemkiewicz

Susz, 13-09-2012



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kajki 9
14-240 Susz
tel./fax 0-55-278-60-61
e-mail: zuk-susz@o2.pl
regon 280052586
NIP 744-170-05-23

Rafał Wrzosek
ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27
14-200 Iława

na wniosek z dnia: 11-09-2012

L.dz. ...²⁵.../2012

Warunki techniczne Nr 23/2012
na podłączenie do sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w SUSZU, podaje niżej warunki techniczne na podłączenie toalety przy projektowanym parkingu Dz. B. nr 33 obręb 3 w miejscowości Susz ul. Kopernika do sieci wodociągowej.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej ww. nieruchomości należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać plan sytuacyjny przyłącza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego.
2. Plan sytuacyjny uzgodnić z, Zakładem Energetycznym, Zakładem Gazowniczym, Telekomunikacją Polską, Urzędem Gminnym oraz w uzasadnionych przypadkach z MPEC i Zarządem Dróg Krajowych lub Powiatowych, bądź Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
3. Opis techniczny przyłącza wraz z rysunkami i szkicami, zawierającymi miejsce montażu wodomierza oraz profil podłużny z wysokościowym określeniem ewentualnych kolizji, z istniejącą infrastrukturą uzgodnić z ZUK Susz. Jeden egzemplarz z oryginalnymi uzgodnieniami branżowymi dostarczyć dla ZUK Susz.
4. W przypadku budowy przyłącza na działce nie będącej własnością Inwestora, należy dostarczyć potwierdzony dokument, stwierdzający prawo do dysponowania gruntem oraz do eksploatacji i konserwacji wybudowanego przyłącza.
5. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z ZUK załączonej „Umowy o przyłączenie”.

Dane wyjściowe do projektu i wykonania przyłącza:

1. Przyłącze należy wykonać z rur **PE** i ułożyć w wykopie na głębokości 1,70 m od powierzchni gruntu z uwzględnieniem przyszłej niwelety terenu;
2. Przyłącze wodociągowe wA25 położone pod parkingiem wymienić na PE32 (od studni wodomierzowej do płotu).
3. Od przyłącza wodociągowego PE32 należy poprzez trójnik wzdłuż płotu cmentarza doprowadzić rurą PE25 do toalety tuż koło parkingu.
4. Odległość przyłącza wodociągowego PE25 od parkingu co najmniej 1m.
5. Tuż za trójnikiem zamontować zasuwę DN25.
6. Przejście przyłącza przez ścianę budynku wykonać w rurze ochronnej o średnicy dwie dymensje większej umożliwiającej swobodną jej wymianę. Rurę uszczelnić materiałem trwale plastycznym. W przypadku braku piwnic rurę ochronną wprowadzić pod fundamentem do poziomu parteru.
7. **Przyłącze należy podsypać, obsypać, nadsypać piaskiem.**
8. Zabudowę zestawu wodomierzowego i zaworu antyskażeniowego należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz główny dostarczy i zamontuje ZUK Susz).
9. Przyłącze wodociągowe - za wyjątkiem włączenia do projektowanej sieci wodociągowej i montażu wodomierza może być wybudowane przez dowolnego wykonawcę mającego odpowiednie uprawnienia branżowe.
10. Włączenia przyłącza do projektowanej sieci wodociągowej dokona ZUK Susz na koszt Inwestora. Obudowę zasuwę, skrzynkę uliczną oraz tabliczką informacyjną zamontuje Inwestor w trakcie doprowadzania terenu do stanu pierwotnego;
11. Po wykonaniu robót montażowych Inwestor (lub Wykonawca) zobowiązany jest zgłosić przyłącze do odbioru **przed zasypaniem**;
12. Po akceptacji przyłącza przez uprawnionego przedstawiciela ZUK Susz, należy zlecić odpowiedniej jednostce obsługi geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego i jeden egzemplarz mapy z naniesionym przyłączem przekazać ZUK Susz Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej.
13. Po dokonaniu odbioru końcowego - Właściciel (lub użytkownik) budynku jest zobowiązany do zawarcia z ZUK Susz umowy na dostawę wody. Do chwili założenia wodomierza korzystanie z przyłącza wodociągowego jest zabronione, a każde zużycie wody - poza przepłukaniem przyłącza w celu pobrania próby do badań - będzie traktowane jako bezprawny zabór mienia;
14. Za każdorazowy odbiór techniczny wybudowanego przyłącza należy się oddzielna opłata zgodnie z obowiązującym w ZUK Susz cennikiem;
15. Miejscem rozgraniczenia własności jest zasawa **na przyłączy wodociągowym..**

Warunki opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858) oraz Regulaminem zasad korzystania z usług ZUK Susz Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Niniejsze warunki tracą moc po roku od daty ich wydania.

Opracował

inż. *Tomasz Suliński*
SPECJALISTA
ds ZWIK

Tomasz Suliński

Zatwierdził

P R E Z E S
Bolesław Niemkiewicz

