

PRZEDMIAR - CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica Wiejska - roboty drogowe
ADRES INWESTYCJI : Lubnowy gm. Susz dz. nr 20/15
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wiesław Kuczmarski

DATA OPRACOWANIA : 05.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przygotowanie terenu					
1	KNR 2-01 d.10229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III	m ³		
		powierzchnia ogrodzonego terenu		1462,860	
		1655,36-192,5			
		powierzchnia pod budynkiem		-360,890	
		-360,89		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		1101,970	
		1101,97*0,3	m ³	330,591	
				RAZEM	330,591
2	KNR 2-01 d.10235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
		330,591	m ³	330,591	
				RAZEM	330,591
Nawierzchnie z kostki polbruk					
3	KNR 2-31 d.20102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głęboko-	m ²		
		ści koryta			
		dojście do budynku	m ²	50,000	
		50,00			
		parking	m ²	164,220	
		14*5,10*2,3			
		plac manewrowy	m ²	285,100	
		285,10			
		wjazd na działkę	m ²	40,400	
		40,4			
				RAZEM	539,720
4	KNR 2-31 d.20102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze	m ²		
		5 cm głębok.koryta	m ²	539,720	
		539,72			
				RAZEM	539,720
5	KNR 2-31 d.20401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		krawężniki wystające 15*30cm			
		7,6+9,7+5,1+32,20+15	m	69,600	
		krawężniki wystające łukowe			
		20,70+15	m	35,700	
				RAZEM	105,300
6	KNR 2-31 d.20402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B10	m ³		
		105,3*0,04	m ³	4,212	
				RAZEM	4,212
7	KNR 2-31 d.20403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		69,60	m	69,600	
				RAZEM	69,600
8	KNR 2-31 d.20403-03	Krawężniki betonowe wystające łukowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		35,70	m	35,700	
				RAZEM	35,700
9	KNR 2-31 d.20403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach	m		
		35,70	m	35,700	
				RAZEM	35,700
10	KNR 2-31 d.20104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		539,72	m ²	539,720	
				RAZEM	539,720
11	KNR 2-31 d.20104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
		539,72	m ²	539,720	
				RAZEM	539,720
12	KSNR 6 d.20113-02	Podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm	m ²		
		539,72	m ²	539,720	
				RAZEM	539,720
13	KSNR 6 d.20502-03	Place manewrowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		539,72	m ²	539,720	
				RAZEM	539,720
Roboty towarzyszące					
14	KNR 2-01 d.30505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		562,85	m ²	562,850	
				RAZEM	562,850
15	KNR 2-01 d.30510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		562,85	m ²	562,850	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane / 157,65-12,65	m m	RAZEM 145,000	562,850 145,000
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowej bramy wjazdowej szer. 4,0 m wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane / 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
18	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowej furtki szer. 1,1 m wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane / 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Przygotowanie terenu						
1	KNR 2-01 0229-d.102	Przymieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III	m ³	330,591		
2	KNR 2-01 0235-d.102	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	330,591		
Nawierzchnie z kostki polbruk						
3	KNR 2-31 0102-d.201	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	539,72		
4	KNR 2-31 0102-d.202	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 7	m ²	539,72		
5	KNR 2-31 0401-d.202	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV Krotność = 7	m	105,3		
6	KNR 2-31 0402-d.204	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B10	m ³	4,212		
7	KNR 2-31 0403-d.203	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	69,6		
8	KNR 2-31 0403-d.203	Krawężniki betonowe wystające łukowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35,7		
9	KNR 2-31 0403-d.207	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach	m	35,7		
10	KNR 2-31 0104-d.205	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	539,72		
11	KNR 2-31 0104-d.206	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	539,72		
12	KSNR 6 0113-02 d.2	Podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm	m ²	539,72		
13	KSNR 6 0502-03 d.2	Plaće manewrowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	539,72		
Roboty towarzyszące						
14	KNR 2-01 0505-d.301	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	562,85		
15	KNR 2-01 0510-d.301	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	562,85		
16	d.3analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane /	m	145		
17	d.3analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowej bramy wjazdowej szer. 4,0 m wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane /	kpl	1		
18	d.3analiza indywidualna	Dostawa i montaż systemowej furtki szer. 1,1 m wys. 1,5 m /panel z siatki ocynkowanej, słupki ocynkowane /	kpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: