
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WINDA W OŚRODKU ZDROWIA W SUSZU
ADRES INWESTYCJI : SUSZ, UL. WYBICKIEGO 9
INWESTOR : GMINA SUSZ
ADRES INWESTORA : 14-240 SUSZ, UL. WYBICKIEGO 6
BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY GŁÓWNEJ "TG"			
1	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wkładki bezpiecznikowe WTN-00/gG 25A 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WEWNĄTRZNA LINIA ZASILAJĄCA WINĘ			
3	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNNR 5 d.2 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.2 0205-03 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód 5x16mm ² 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNNR 5 d.2 0205-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDYp 3x2,5mm ² 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 3	szt.żył		
			szt.żył	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 d.2 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce 5	szt.żył		
			szt.żył	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 d.2 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNNR 5 d.2 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 40*0.1*0.03	m ³		
			m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
3		INSTALACJA TELEFONICZNA			
11	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 d.3 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 d.3 0205-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YTKSY 2*2*0,5mm ² 65	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
4		INSTALACJA WYRÓWNAWCZA W PODSZYBIU			
14	KNNR 5 d.4 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 30x4 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
5		POMIARY ELEKTRYCZNE			
15	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.5	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.5	1305-02	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000