

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wiata					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3	m ³		
d.1	0215-04	na odkład w gruncie kat.III	m ³	7.730	
		7.73			
				RAZEM	7.730
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych	m ³		
d.1	0317-02	kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- szerokość 0,8-1,5 m	m ³	15.260	
		15.26			
				RAZEM	15.260
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- ręczne układanie betonu- chudy beton B-10	m ³		
d.1	0201-01		m ³	1.020	
		1.02			
				RAZEM	1.020
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowaniem pompy do betonu B-20	m ³		
d.1	0202-01		m ³	10.170	
		10.17			
				RAZEM	10.170
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie	m ²		
d.1	0104-01		m ²	41.720	
		41.72			
				RAZEM	41.720
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
d.1	23103-03		m ²	41.720	
		41.72			
				RAZEM	41.720
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrowane	t		
d.1	0290-02		t	0.080	
	wg zestawienia	0.08			
				RAZEM	0.080
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01		t	0.030	
	wg zestawienia	0.03			
				RAZEM	0.030
9		Wiata drewniana	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Stojak rowerowy					
10	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0310-02		m ³	1.250	
		1.25			
				RAZEM	1.250
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- ręczne układanie betonu- chudy beton B-10	m ³		
d.2	0201-01		m ³	0.120	
		0.12			
				RAZEM	0.120
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowaniem pompy do betonu B-20	m ³		
d.2	0202-01		m ³	0.600	
		0.60			
				RAZEM	0.600
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrowane	t		
d.2	0290-02		t	0.010	
	wg zestawienia	0.01			
				RAZEM	0.010
14		Stojak na rowery	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Tablica rowerowa					
15	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0310-02		m ³	0.960	
		0.96			
				RAZEM	0.960
16	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m- chudy beton B-10	m ³		
d.3	0201-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.04	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
17	KNR 2-02 d.3 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowa- niem pompy do betonu B-20	m ³		
		0.39	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
18	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro- wane	t		
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	0.010
19		Tablica informacyjna	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Teren z kostki betonowej					
20	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
21	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0.32	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
22	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		7.10	m	7.100	
				RAZEM	7.100
23	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz.	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
24	KNR 2-31 d.4 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność= 7	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
25	KNR 2-31 d.4 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
26	KNR 2-31 d.4 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020