

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OCIEPLENIE BUDYNKU			
1.1		Prace demontażowe			
1	KNR	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	4-01				
1	0354-05				
		2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
2	KNR	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	4-01				
1	0354-03				
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR	Skucie parapetów zewnętrznych	m ²		
d.1.	4-01				
1	0819-15				
	pozycja zastępcza				
		(0,75+2,30*3+1,60*4+1,00)*0,15	m ²	2,26	
				RAZEM	2,26
4	KNR	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	4-01				
1	0535-08				
		18,60*0,40	m ²	7,44	
		6,00*0,40*2	m ²	4,80	
				RAZEM	12,24
1.2		Stolarka zewnętrzna /częściowo/			
5	KNR	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką	m ²		
d.1.	0-19	obsadzenia o pow. do 1.0 m2			
2	1023-05	- obróbka obsadzenia tylko od wewnątrz, z zewnątrz wykończenie ościeży styropianem			
		0,70*0,70*1	m ²	0,49	
				RAZEM	0,49
6	KNR	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1.	0-19	- obróbka obsadzenia tylko od wewnątrz, z zewnątrz wykończenie ościeży styropianem			
2	1024-06				
		1,00*2,10*1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
1.3		Ocieplenie ścian			
7	KNR	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi "frezowanymi" gr. 12cm - przy użyciu	m ²		
d.1.	0-23	gotowych zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki			
3	2614-02				
		6,15*4,20*2	m ²	51,66	
		6,00*3,80*2	m ²	45,60	
		18,60*3,50	m ²	65,10	
		18,60*4,20	m ²	78,12	
		zminusowania otworów			
		-0,90*2,05*1	m ²	-1,85	
		-1,00*1,00*1	m ²	-1,00	
		-1,60*1,50*4	m ²	-9,60	
		-2,30*1,50*3	m ²	-10,35	
		-0,75*1,50*1	m ²	-1,13	
		-2,00*2,20*1	m ²	-4,40	
				RAZEM	212,16
8	KNR	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 5cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1.	0-23				
3	2614-05				
		(0,90+2,05*2)*0,15*1	m ²	0,75	
		(1,00+1,00*2)*0,15*1	m ²	0,45	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1,60+1,50*2)*0,15*4	m ²	2,76	
		(2,30+1,50*2)*0,15*3	m ²	2,39	
		(0,75+1,50*2)*0,15*1	m ²	0,56	
		(2,00+2,20*2)*0,15*1	m ²	0,96	
				RAZEM	7,87
9	KNR	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		
d.1.	0-23				
3	2612-08				
		(0,90+2,05*2)*1	mb	5,00	
		(1,00+1,00*2)*1	mb	3,00	
		(1,60+1,50*2)*4	mb	18,40	
		(2,30+1,50*2)*3	mb	15,90	
		(0,75+1,50*2)*1	mb	3,75	
		(2,00+2,20*2)*1	mb	6,40	
		3,80*2+4,20*2	mb	16,00	
				RAZEM	68,45
10	KNR	Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynku mineralnego	m ²		
d.1.	2-02	- kolor elewacji do uszczegółowienia na etapie realizacji inwestycji			
3	1505-11				
		poz.7	m ²	212,16	
		poz.8	m ²	7,87	
				RAZEM	220,03
11	KNR	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	4-01				
3	0530-02				
		18,60*0,60	m ²	11,16	
		6,00*0,60*2	m ²	7,20	
				RAZEM	18,36
12	KNR	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej /kolor brązowy/	m ²		
d.1.	4-01				
3	0530-08				
		(0,85+2,40*3+1,70*4+0,80)*0,25	m ²	3,91	
				RAZEM	3,91