
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. W. Jagiełły w Suszu na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 - obręb nr 1 m. Susz

ADRES INWESTYCJI : Susz ul. W. Jagiełły

INWESTOR : Gmina Susz

ADRES INWESTORA : 14-240 Susz ul. J Wybickiego 6

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Numerы pozycji kosztorysu tożsame z numerami
SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. W Jagielly w Suszu na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 - obręb 1 Susz						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repéry, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy	km	0.150		
2	d.1 D- 04.02.01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	450.000		
3	d.1 D- 04.02.01	Wywiezienie płyt drogowych samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor)	m ³	67.500		
4	d.1 D- 01.03.05	Wyniesienie hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm poza chodnik - wykorzystać materiał z istniejącego hydrantu	kpl.	1.000		
5	d.1 D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - budowa	m	58.500		
6	d.1 D- 00.00.00	Wymiana studni kablowych telekomunikacyjnych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6 - pod nadzorem właścicielskim Orange Polska	szt	2		
7	d.1 D- 00.00.00	Regulacja wysokości ramy wjazdu studni telekomunikacyjnych	szt	6		
2		KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty				
8	d.2 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III	m ³	76.000		
9	d.2 D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m ²	10.500		
10	d.2 D- 03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym	szt.	6.000		
11	d.2 D- 03.02.01	Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm	m	24.500		
12	d.2 D- 03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	24.500		
13	d.2 D- 02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	59.746		
14	d.2 D-02.03.01	Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	59.746		
15	d.2 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m ³	16.254		
3		JEZDZIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej				
16	d.3 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²	855.460		
17	d.3 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m ³	342.184		
18	d.3 D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²	855.460		
19	d.3 D- 08.01.01	Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15	m ³	26.383		
20	d.3 D- 08.01.01 i D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	230.400		
21	d.3 D- 08.01.01 i D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	146.500		
22	d.3 D- 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	765.460		
23	d.3 D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej	m ²	765.460		
24	d.3 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń	m ²	765.460		
25	d.3 D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	4.000		
26	d.3 D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z montażem pierścieni odciążających i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400	szt.	11.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.3	D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg- owych i gazowych	szt.	7.000		
4		CHODNIKI, DOJŚCIA I ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsą- czające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej				
28 d.4	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	788.900		
29 d.4	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostalej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże in- westor)	m ³	236.670		
30 d.4	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	780.200		
31 d.4	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m ³	12.656		
32 d.4	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	316.400		
33 d.4	D- 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	780.200		
34 d.4	D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej	m ²	780.200		
35 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdu - wraz z regulacją urządzeń	m ²	780.200		
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0				
36 d.5	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000		
37 d.5	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po- nad 0.3 m2	szt.	2.000		
38 d.5	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- III	m ²	297.650		
39 d.5	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja	m ²	297.650		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. W Jagiełły w Suszu na dz. nr 439, 404/2 i 402/1 - obręb 1 Susz					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy <km 0+000 - 0+150>0.15	km		
			km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	d.1 D- 04.02.01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem <km 0+000 - 0+150>3.0<szer.>*150.0<dł.>	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3	d.1 D- 04.02.01	Wywiezienie płyt drogowych samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) 3.0*150.0*0.15	m ³		
			m ³	67.500	
				RAZEM	67.500
4	d.1 D- 01.03.05	Wyniesienie hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm poza chodnik - wykorzystać materiał z istniejącego hydrantu <km 0+080,5 str. lewa>1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - budowa 58.5	m		
			m	58.500	
				RAZEM	58.500
6	d.1 D- 00.00.00	Wymiana studni kablowych telekomunikacyjnych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6 - pod nadzorem właścicielskim Orange Polska <km 0+005 strona lewa i prawa>2	szt		
			szt	2	
				RAZEM	2
7	d.1 D- 00.00.00	Regulacja wysokości ramy wjazdu studni telekomunikacyjnych 6	szt		
			szt	6	
				RAZEM	6
2		KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty			
8	d.2 D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III <rura Kd 150mm> <km 0+014,7>5.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> + 2.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> <km 0+068,9>5.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> + 4.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> <km 0+142>2.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> + 6.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> <wpusty uliczne> <km 0+014,7>(1.5*1.5*2.0)*2<szt> <km 0+068,9>(1.5*1.5*2.0)*2<szt> <km 0+149,5>(1.5*1.5*2.0)*2<szt>	m ³		
			m ³	14.000	
			m ³	19.000	
			m ³	16.000	
			m ³	9.000	
			m ³	9.000	
			m ³	9.000	
				RAZEM	76.000
9	d.2 D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm <rura Kd 150 mm> <km 0+014,7>(5.0<dł.>+ 2.0<dł.>)*0.5<szer.> <km 0+068,9>(1.5<dł.>+ 4.5<dł.>)*0.5<szer.> <km 0+149,5>(2.0<dł.>+ 6.0<dł.>)*0.5<szer.>	m ²		
			m ²	3.500	
			m ²	3.000	
			m ²	4.000	
				RAZEM	10.500
10	d.2 D- 03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym <km 0+014,7>2<szt> <km 0+068,5>2<szt> <km 0+149,5>2<szt>	szt.		
			szt.	2.000	
			szt.	2.000	
			szt.	2.000	
				RAZEM	6.000
11	d.2 D- 03.02.01	Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm <km 0+014>5.0<dł.>+ 2.0<dł.> <km 0+069>5.0<dł.>+ 4.5<dł.> <km 0+142>2.0<dł.>+ 6.0<dł.>	m		
			m	7.000	
			m	9.500	
			m	8.000	
				RAZEM	24.500
12	d.2 D- 03.02.01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm <km 0+014>5.0<dł.>+ 2.0<dł.> <km 0+069>5.0<dł.>+ 4.5<dł.> <km 0+149,5>2.0<dł.>+ 6.0<dł.>	m		
			m	7.000	
			m	9.500	
			m	8.000	
				RAZEM	24.500
13	d.2 D- 02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV <rura Kd 150 mm> <km 0+014,7>(5.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*5.0))-(0.20*0.5*5.0)+ (2.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*2.0))-(0.20*0.5*2.0)	m ³		
			m ³	13.176	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<km 0+068,9>(1.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gl.>-((3.14*0.15^2/4)*1.5))-((0.20*0.5*1.5)+(4.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gl.>-((3.14*0.15^2/4)*4.5))-((0.20*0.5*4.5)<km 0+149,5>(2.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gl.>-((3.14*0.15^2/4)*2.0))-((0.20*0.5*2.0)+(6.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gl.>-((3.14*0.15^2/4)*6.0))-((0.20*0.5*6.0)<wpusty uliczne> <km 0+014,7>(1.5*1.5*2.0)*2<szt>-((3.14*1.2^2/4)*2) <km 0+068,9>(1.5*1.5*2.0)*2<szt>-((3.14*1.2^2/4)*2) <km 0+149,5>(1.5*1.5*2.0)*2<szt>-((3.14*1.2^2/4)*2)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	11.294 15.059 6.739 6.739 6.739	
				RAZEM	59.746
14 d.2	D-02.03.01	Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.13	m ³ m ³		
				RAZEM	59.746
15 d.2	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo- wyładowniczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) poz.8-poz.13	m ³ m ³		
				RAZEM	16.254
3		JEZDNI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej			
16 d.3	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 40 cm <km 0+000-0+150>150.0<dł.>*5.60<szer.><jezdni>+<2R6>2*7.73	m ² m ²		
				RAZEM	855.460
17 d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo- wyładowniczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) poz.16*0.4	m ³ m ³		
				RAZEM	342.184
18 d.3	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm <km 0+000-0+150>150.0<dł.>*5.60<szer.><jezdni>+<2R6>2*7.73	m ² m ²		
				RAZEM	855.460
19 d.3	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 <krawężniki zwykłe>115.30<dł.><str. prawa>*0.07 <krawężniki zwykłe>115.10<dł.><str. lewa>*0.07 <krawężniki najazdowe-przejścia dla pieszych i zjazdy>146.50<dł.>*0.07	m ³ m ³ m ³ m ³		
				RAZEM	26.383
20 d.3	D- 08.01.01 i D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej 1:4 <krawężniki zwykłe>115.30<dł.><str. prawa> <krawężniki zwykłe>115.10<dł.><str. lewa>	m m m		
				RAZEM	230.400
21 d.3	D- 08.01.01 i D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1:4 <krawężniki najazdowe - przejścia dla pieszych i zjazdy>146.50	m m		
				RAZEM	146.500
22 d.3	D- 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <km 0+000-0+150>150.0<dł.>*5.00<szer.><jezdni>+<2R6>2*7.73	m ² m ²		
				RAZEM	765.460
23 d.3	D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej <km 0+000-0+150>150.0<dł.>*5.00<szer.><jezdni>+<2R6>2*7.73	m ² m ²		
				RAZEM	765.460
24 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko- wej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń <km 0+000-0+150>150.0<dł.>*5.00<szer.><jezdni>+<2R6>2*7.73	m ² m ²		
				RAZEM	765.460
25 d.3	D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.		
				RAZEM	4.000
26 d.3	D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z montażem pierścieni odciążających i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 11	szt. szt.		
				RAZEM	11.000
27 d.3	D- 05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych <woda>5<szt.> <gaz>2<szt.>	szt. szt. szt.		
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		CHODNIKI, DOJŚCIA I ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
28 d.4	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm <km 0+000-0+150 str. prawa>158.0<dł.>*2.10<szer.><chodniki> <km 0+000-0+150 str. lewa>158.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> <dojścia i zjazdy> <km 0+010,8 str. prawa>4.3<szer.>*0.6<dł.> <km 0+010,8 str. lewa>4.3<szer.>*2.4<dł.> <km 0+022,2 str. lewa>4.3<szer.>*2.4<dł.> <km 0+032,4 str. prawa>4.3<szer.>*0.2<dł.> <km 0+040,3 str. lewa>1.8<szer.>*4.3<dł.> <km 0+052,3 str. lewa>4.3<szer.>*2.7<dł.> <km 0+062,5 str. lewa>1.8<szer.>*2.6<dł.> <km 0+073,6 str. lewa>4.3<szer.>*2.7<dł.> <km 0+086,8 str. lewa>4.3<szer.>*2.8<dł.> <km 0+093,0 str. lewa>1.8<szer.>*2.8<dł.> <km 0+115,9 str. lewa>1.8<szer.>*2.7<dł.> <km 0+119,4 str. lewa>4.3<szer.>*2.8<dł.>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 331.800 363.400 2.580 10.320 10.320 0.860 7.740 11.610 4.680 11.610 12.040 5.040 4.860 12.040	
				RAZEM	788.900
29 d.4	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) poz.28*0.3	m ³ m ³	 236.670	
				RAZEM	236.670
30 d.4	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm <km 0+000-0+150 str. prawa>158.0<dł.>*2.10<szer.><chodniki> <km 0+000-0+150 str. lewa>158.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> <dojścia i zjazdy> <km 0+010,8 str. prawa>4.0<szer.>*0.6<dł.> <km 0+010,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+022,2 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+032,4 str. prawa>4.0<szer.>*0.2<dł.> <km 0+040,3 str. lewa>1.5<szer.>*4.3<dł.> <km 0+052,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.6<dł.> <km 0+073,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+086,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.> <km 0+093,0 str. lewa>1.5<szer.>*2.8<dł.> <km 0+115,9 str. lewa>1.5<szer.>*2.7<dł.> <km 0+119,4 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.>	m ² m ²	 331.800 363.400 2.400 9.600 9.600 0.800 6.450 10.800 3.900 10.800 11.200 4.200 4.050 11.200	
				RAZEM	780.200
31 d.4	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 132.2<dł.><str. prawa>*0.04 184.2<dł.><str. lewa>*0.04	m ³ m ³ m ³	 5.288 7.368	
				RAZEM	12.656
32 d.4	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 132.2<dł.><str. prawa> 184.2<dł.><str. lewa>	m m m	 132.200 184.200	
				RAZEM	316.400
33 d.4	D- 04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <km 0+000-0+150 str. prawa>158.0<dł.>*2.10<szer.><chodniki> <km 0+000-0+150 str. lewa>158.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> <dojścia i zjazdy> <km 0+010,8 str. prawa>4.0<szer.>*0.6<dł.> <km 0+010,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+022,2 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+032,4 str. prawa>4.0<szer.>*0.2<dł.> <km 0+040,3 str. lewa>1.5<szer.>*4.3<dł.> <km 0+052,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.6<dł.> <km 0+073,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+086,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.> <km 0+093,0 str. lewa>1.5<szer.>*2.8<dł.> <km 0+115,9 str. lewa>1.5<szer.>*2.7<dł.> <km 0+119,4 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.>	m ² m ²	 331.800 363.400 2.400 9.600 9.600 0.800 6.450 10.800 3.900 10.800 11.200 4.200 4.050 11.200	
				RAZEM	780.200
34 d.4	D- 04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej <km 0+000-0+150 str. prawa>158.0<dł.>*2.10<szer.><chodniki> <km 0+000-0+150 str. lewa>158.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> <dojścia i zjazdy> <km 0+010,8 str. prawa>4.0<szer.>*0.6<dł.>	m ² m ² m ² m ²	 331.800 363.400 2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<km 0+010,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+022,2 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+032,4 str. prawa>4.0<szer.>*0.2<dł.> <km 0+040,3 str. lewa>1.5<szer.>*4.3<dł.> <km 0+052,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.6<dł.> <km 0+073,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+086,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.> <km 0+093,0 str. lewa>1.5<szer.>*2.8<dł.> <km 0+115,9 str. lewa>1.5<szer.>*2.7<dł.> <km 0+119,4 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.600 9.600 0.800 6.450 10.800 3.900 10.800 11.200 4.200 4.050 11.200	
				RAZEM	780.200
35 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdu - wraz z regulacją urządzeń <km 0+000-0+150 str. prawa>158.0<dł.>*2.10<szer.><chodniki> <km 0+000-0+150 str. lewa>158.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> <dojścia i zjazdy> <km 0+010,8 str. prawa>4.0<szer.>*0.6<dł.> <km 0+010,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+022,2 str. lewa>4.0<szer.>*2.4<dł.> <km 0+032,4 str. prawa>4.0<szer.>*0.2<dł.> <km 0+040,3 str. lewa>1.5<szer.>*4.3<dł.> <km 0+052,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.6<dł.> <km 0+073,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.7<dł.> <km 0+086,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.> <km 0+093,0 str. lewa>1.5<szer.>*2.8<dł.> <km 0+115,9 str. lewa>1.5<szer.>*2.7<dł.> <km 0+119,4 str. lewa>4.0<szer.>*2.8<dł.>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	331.800 363.400 2.400 9.600 9.600 0.800 6.450 10.800 3.900 10.800 11.200 4.200 4.050 11.200	
				RAZEM	780.200
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0			
36 d.5	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
37 d.5	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
38 d.5	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 297.65	m ² m ²		
				RAZEM	297.650
39 d.5	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja 297.65	m ² m ²		
				RAZEM	297.650