


PRZEKRÓJ B-B

skala 1:100



Poziom posadowienia fundamentów zgodnie z porоекtem branży KONSTRUKCYJNEJ, na poziomie gruntu rodzimego. Obowiązuje wymiana gruntu pod ławami do poziomu gruntu rodzimego.

- wykładzina heterogeniczna/gress na warstwie samopoziomującej
- szlichta Ceresit CN82 gr.~6cm
- styropian twardy gr.10cm
- 2xfolia budowlana
- beton B-15 gr.15cm
- podsypka piaskowa zagęszczona do $I_s=0,99$
do poziomu gruntu rodzimego

- wykładzina heterogeniczna/gress na warstwie samopoziomującej
- szlichta Ceresit CN82 gr.~6cm
- styropian twardy gr.5cm
- 2xfolia budowlana
- strop żelbetowy w/g KONSTRUKCJI
- tynk gipsowy / systemowy sufit podwieszony G-K /
systemowy sufit podwieszony kasetonowy

- papa grzewalna nawierzchniowa
- papa grzewalna podkładowa
- wełna mineralna gr.20cm
- płyta spadkowa z keramzytu (3%)
- paroizolacja
- strop żelbetowy w/g KONSTRUKCJI
- tynk gipsowy / systemowy sufit podw. g-k /
systemowy sufit podwieszony kasetonowy

- gress
- płyta żelbetowa (w/g KONSTRUKCJI)
- tynk gipsowy

<div><div><div><div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>BUDOWNICTWO</div><div>INWESTYCJE</div><div>INADZORY</div></div></div><div><div><div>B</div><div>I</div><div>N</div></div><div><div>inż. Bogdan Motyliński</div></div></div></div><div><div>www.bin-ilawa.pl</div><div>ul. Dąbrowskiego 46B/3A</div><div>14-200 IŁAWA</div><div>tel.kom. 0 606 806 277</div><div>e-mail: bin_ilawa@wp.pl</div></div></div></div>	<div>OPRACOWANIE:</div> <div>ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ BUDOWA BUDYNKU SCENICZNEGO I DOSTOSOWANIE GO DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ SUSKIEGO OŚRODKA KULTURY</div>	
	<div>ADRES: 14-240 SUSZ, ul. Józefa Wybickiego, nr dz. 154/1,154/2, 84</div> <div>INWESTOR: Gmina Susz</div> <div>14-240 SUSZ, ul. Józefa Wybickiego 6</div>	
<div>PROJEKTANT:</div>	<div>RYСУNEK:</div> <div>PRZEKRÓJ B-B</div>	
	<div>BRANŻA:</div>	<div>ARCH+KONSTR</div>
	<div>SKALA:</div>	<div>1:100</div>
	<div>DATA:</div>	<div>maj 2016r.</div>
	<div>NR RYSUNKU:</div>	