

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenów miejskich - Plac przy ulicy Stare Miasto w Suszu

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka	
poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacji Technicznej SST	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość
1	2	2	3	4	
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze	—	
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	—	
1			Wyznaczenie trasy dróg	ha	0,1402
	45110000-1	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	—	
2			Rozbiórka nawierzchni brukowej gr. średniej 18cm wraz z podbudową z kruszywa naturalnego 20cm	m2	1420,15
	45000000	ROBOTY BUDOWLANE			
	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne	—	
	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	—	
3			Wykonanie wykopu w gruntach kat IV z odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy 6km	m3	88,22
	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy	—	
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	—	
4			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 15cm	m2	1420,15
5		D-04.02.02	wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm		1402,19
		D-04.05.00.	Podbudowa z kruszywa stab. cementem	—	
6		D-04.05.02	Ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem $R_w=2,5\div5,0$ MPa	m2	1402,19
	45233000-9	D-05.00.00.	Nawierzchnie	—	
		D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej	—	
7			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kostka LIBERT DECCO – VIA TRIO 270-450x180x80 – kolor popielaty lub równoważna bezfazowa	m2	830,77
8			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - bruk KLINKIEROWY CRH - CLASSIC 200x100x51 – kolor naturalny	m2	293,83
9			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej LIBET DECCO – QUADRA 100x100x80 – kolor antracytowy lub równoważna bezfazowa	m2	144,89
	45233000-9	D-08.00.00.	Elementy ulic		
	45233100	D-08.01.01.	Krawężniki kamienne	—	
11			Krawężniki kamienne istniejące 15x30 do ponownego wykorzystania (w pozycji obmiarowej przyjęto 15% nowych krawężników kamiennych do wymiany)	mb	23
		D-08.03.01.	Obrzeża betonowe 6x20	—	
12			Obrzeża betonowe	mb	150,4
		GG.00.12.01.	Geodezyjny pomiar powykonawczy		

13			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	ha	0,1402
----	--	--	---	----	--------