

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: „Zagospodarowanie terenów miejskich - plac przy ul. Stare Miasto w Suszu" działka nr 123, obręb 2
Susz
Zieleń

Adres: Plac przy ul. Stare Miasto
14-240 Susz

Inwestor: Gmina Susz

Adres: ul. Wybickiego 6
14-240 Susz

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: B.Czyżnikiewicz

Sprawdził: D.Lemka

Data opracowania 21.04.2016

Inwestor

Wykonawca

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
Dariusz Lemka
62-200 Malbork, ul. Stare Miasto 26/2
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	62	Ścinka drzew i krzewów			
1.1	KNR-W 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 1+1+1+1+1+1+1+1+1	szt. szt.	 10,000	10,000
1.2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 1+1+1+1+1	szt. szt.	 5,000	5,000
1.3	KNR-W 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 1+1	szt. szt.	 2,000	2,000
1.4	KNR-W 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	 10,000	10,000
1.5	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 5+1	szt. szt.	 6,000	6,000
1.6	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 2+6	szt. szt.	 8,000	8,000
1.7	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km (10+5+2)*0.2	m3 m3	 3,400	3,400
1.8	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km (10+5+2+7)*0.2	mp mp	 4,800	4,800
1.9	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km (10+5+2)*0.2	mp mp	 3,400	3,400
1.10		Utylizacja - opłata składowiskowa (3,4+4,8+3,4)*0.67	t t	 7,772	7,772
1.11	KNR-W 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (4.5+0.65+0.6+0.28+0.12+2.0+30.68+24+22)/10000	ha ha	 0,008	0,008
1.12	KNR-W 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 4.5+0.65+0.6+0.28+0.12+2.0+30.68+24+22	m2 m2	 84,830	84,830
2	64	Nasadzenie drzew i krzewów			
2.1	KNR 2-21 0301-07	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych - jarzęb pospolity sadzonka kilkuletnia o wysokości Pa 2,2 m obwodzie pnia 1,3 m od ziemi równym 14-16 cm z zaprawianiem dołów 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.2	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3	70	Wykonanie trawników			
3.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1.0 km wraz z utylizacją 243,84*0.05*0.5	m3 m3	 6,096	6,096
3.2	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km Krotność = 18 6,096	m3 m3	 6,096	6,096
3.3	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 243,84	m2 m2	 243,840	243,840
3.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr 10 cm z dostawą ziemi 243,84*0.10	m3 m3	 24,384	24,384
3.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		243,840

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		243,84	m2	243,840	
3.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		243,840
		243,84	m2	243,840	