

Adnotacje urzędowe:

Nazwa i adres Inwestora:



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
UL. PSTROWSKIEGO 28B
10-602 OLSZTYN

Nazwa i adres jednostki projektowej:

ARKAS-PROJEKT

ARKAS – PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B
TEL. (089) 532 45 00, FAX. (089) 532 45 10

Numer sprawy:

ZDW/NZP-2/3220/3/201

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica
administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452

Obręby i nr ewidencyjne działek:

DZIAŁKI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, powiat iławski, gmina Susz na działkach wg wykazu na str. 3

Nazwa opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża:		Kod CPV:	
Drogowa			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Obidziński	spec. drogowa WAM/0014/POOD/08	
Projektant:	mgr inż. Piotr Tyszkiewicz	spec. drogowa WAM/0127/POOD/10	
Sprawdzający:	mgr inż. Krystian Obidziński	spec. drogowa WAM/0096/POOD/09	
Nr archiwalny:	Data opracowania:		Nr egzemplarza:
191-ARKAS/OLS/2015	Październik 2015r.		



DZIAŁKI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, gmina Susz

Działki istniejącego pasa drogowego (będących w zarządzie ZDW w Olsztynie):

obręb 5 Bronowo	5-6/1, 5-7/16, 5-7/18, 5-7/21, 5-9/1, 5-13/4, 5-14/1, 5-14/2
obręb 21 Karolewo	21-1
obręb 2 Susz-2	2-1, 2-2/1

Działki do podziału:

obręb 5 Bronowo	5-7/10 (5-7/23), 5-7/14 (5-7/25), 5-7/17 (5-7/27), 5-7/19 (5-7/29), 5-7/22 (5-7/31), 5-9/2 (5-9/3), 5-13/3 (5-13/9),
obręb 2 Susz-2	2-2/2 (2-2/3)

Pozostałe działki, które składają się na projektowany pas drogowy a nie wynika to ze zmian wprowadzanych tym opracowaniem, znajdują się w opracowaniu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452".

Numerы działek bez nawiasów oznaczają numery aktualne.

Numerы działek w nawiasach oznaczają numery działek po podziale.

PRZEDMIAR ROBÓT Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km ok. 26+612 do km ok. 27+138 oraz od km ok. 27+750 do km ok. 29+445 drogowa - układ drogowy				
Poz.	Nr specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
*	DM.00.00.00	Wymagania ogólne		
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1,00
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00
3		- nadzór przyrodniczy	ryczałt	1,00
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym		
4		- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	20,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
5		- zakres objęty inwestycją	km	2,24
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
6		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów	m ²	19 040,00
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
7		- wykonanie wykopów mechanicznie z wywiezieniem materiału	m ³	390,00
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
8		- formowanie i zagęszczanie nasypów z przywiezieniem materiału	m ³	4 050,00
*	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
*	D.03.02.01A	Dren		
9		- budowa drenażu z rur PVC o średnicy 500 mm i studni betonowych o średnicy 1500 mm	kpl.	2,00
*	D.04.00.00	PODBUDOWY		
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
10		- podbudowa z KŁ.SM gr. 15 cm	m ²	5 975,00
11		- podbudowa z KŁ.SM gr. 20 cm	m ²	32,00
*	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem		
12		- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa o gr. 10 cm	m ²	5 975,00
13		- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa o gr. 15 cm	m ²	34,00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
*	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
14		- warstwa wiążąca z AC16W o gr. 4 cm	m ²	29,00
15		- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm	m ²	28,00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
16		- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ²	13 440,00
17		- wykonanie ścieków korytkowych wg KPED 01.04	mb	80,00
18		- wykonanie ścieków skarpowych wg KPED 01.24	mb	10,00
19		- umocnienie skarp z płyt ażurowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m ²	305,00
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
20		- przymocowanie tarcz znaków średnich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2	szt.	8,00
21		- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	4,00
*	D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
22		- ustawienie ogrodzeń U-12a	mb	1 740,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
*	D.08.02.02	Chodniki z betonowej kostki brukowej		
23		- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	5 975,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe		
24		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb	4 930,00
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY		
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych		
25		- zakres objęty inwestycją	km	2,40