

Przedmiar Robót

Rozbiórka i budowa świetlicy w Michałowie gm. Susz

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka	
poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacji i Technicznej SST	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość
1	2,000	2,000	3,000	4,000	5,000
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze	_____	
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	_____	
1			Wyznaczenie trasy dróg	km	0,043
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	_____	
2			Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na składowisko do powtórnego wbudowania	m2	401,55
	45000000,00	ROBOTY BUDOWLANE			
	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne	_____	
	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	_____	
3			Wykonanie wykopów z przeznaczeniem urobku do wbudowania w nasyp. wg wykazu robót ziemnych z transportem nadmiaru do wyrównania terenu do 1km wg tabeli robót ziemnych.	m3	42,71
	45111000-8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	_____	
4			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z uzyskanego z wykopu	m3	45,48
5			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z uzyskanego z dokopu z transportem do 15km	m2	45,48
	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy	_____	
6		D-04.01.01	Wykonanie koryta pod jezdnię na nowych odcinkach jezdni, ciągach jezdnych i chodnikach. Obmiar: 170,45+78,50+68,04+128,85+13,41 + 137,43*0,35	m2	507,35
7		D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod chodniki i wiatę śmietnikową gr.10cm Obmiar: 128,85+13,41	m2	142,26
8		D-04.02.01	Warstwa odsączająca pod jezdnię i parking gr.10cm Obmiar: 170,45+78,50+68,04	m2	316,99
9		D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 pod chodnik i wiatę śmietnikową gr. 15cm	m2	142,26
10		D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 pod jezdnię i parking gr. 20cm	m2	316,99
	45233000-9	D-05.00.00.	Nawierzchnie	_____	
11		D-05.03.23	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej grub. 5,0cm na wjeździe	m2	78,50
12		D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych typu Meba na jezdni drogi wewnętrznej oraz parkingu, obmiar: 170,45+68,04	m2	238,49

	45233000-9	D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe		
		D-06.03.01	Umocnienie powierzchni skarp wykopów i nasypów	—	—
13			Humusowanie gr. 10 cm. uprzednio zebranego humusu wraz z obsianiem mieszanką trawy tereny zielone w obszarze zagospodarowywanego terenu	m2	226,00
	45233000-9	D-08.00.00	Elementy uliczne drogi		
	45233100,00	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe uliczne		
14			Ustawienie krawężników ulicznych betonowych 30x15x100 na ławie betonowej z oporem 0,075m3/mb z bet.C12/15	mb	137,43
		D-08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej 6,0cm		
15		D-08.02.02.	Wykonanie nawierzchni na chodnikach i pod wiatą śmietnikową z kostki betonowej. gr.6cm na podsypce cement.-piaskowej $R_w=2,5\text{MPa}$ grub. 3,0cm.	m2	142,26
16		D-08.03.03.	Obramowania chodnika z opornika betonowego 8x25 w ławie betonowej C12/15 z oporem 0,045m3/mb.	mb	67,00
		GG.00.12.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy		
17			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	km	0,043