

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym polegająca na budowie otwartej strefy aktywności przy ul. Polnej w Suszu.  
ADRES INWESTYCJI : Susz ,ul. Polna dz nr. 261  
INWESTOR : Gmina Susz  
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kamiński  
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>wykonanie ogrodzenia i nawierzchni</b>			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	( łącznie pod wszystkie ogrodzone miejsca podane w dokumentacji projektowej miejsca tj P1 i P3) 47.11+12.64	m	59.750	
				RAZEM	59.750
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła ( ława z oporem)	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	(47.11+12.64)*0.2*0.2	m <sup>3</sup>	2.390	
				RAZEM	2.390
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
d.1	0407-01	47.11+12.64	m	59.750	
				RAZEM	59.750
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami ( pod miejsca oznaczone w dokumentacji tech- nicznej symbolem od P2,P4,P5)	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-04	132.91+9.86	m <sup>2</sup>	142.770	
				RAZEM	142.770
5	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-08	132.91+9.86	m <sup>2</sup>	142.770	
				RAZEM	142.770
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-01	(132.91+9.86)*0.2	m <sup>3</sup>	28.554	
				RAZEM	28.554
7	KNR 2-02	Izolacje z agrowłókniny - jedna warstwa w polu P2	m <sup>2</sup>		
d.1	0616-01	132.91	m <sup>2</sup>	132.910	
				RAZEM	132.910
8	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z piasku grub.warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	Piasek żółty o frakcji 0-2mm - pole p2	m <sup>2</sup>	132.910	
		132.91		RAZEM	132.910
9	TZKNBK XI	Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża pod- kładem	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-70	2.8*3.52	m <sup>2</sup>	9.856	
				RAZEM	9.856
10	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp- ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem ( pole P3)	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	2.8*3.52	m <sup>2</sup>	9.856	
				RAZEM	9.856
<b>2</b>		<b>wykonanie otwartej strefy aktywności</b>			
11	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia	szt		
d.2	własna	STREET WORKEOUT wraz z transportem oraz montażem	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	kalkulacja	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia	szt		
d.2	własna	WIATA BIESIADNA wraz z transportem oraz montażem	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000