

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym polegająca na budowie otwartej strefy aktywności przy ul. Polnej w Suszu.
ADRES INWESTYCJI : Susz ,ul. Polna dz nr. 261
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : Susz, ul. Józefa Wybickiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wykonanie ogrodzenia i nawierzchni			
1 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (łącznie pod wszystkie ogrodzone miejsca podane w dokumentacji projektowej miejsca tj P2,P4,P5) 55.94+6.13+3.62	m m	 65.690	
				RAZEM	65.690
2 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (ława z oporem) (55.94+6.13+3.62)*0.2*0.2	m ³ m ³	 2.628	
				RAZEM	2.628
3 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 55.94+6.13+3.62	m m	 65.690	
				RAZEM	65.690
4 d.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami (pod miejsca oznaczone w dokumentacji tech- nicznej symbolem od P2,P4,P5) 135.6+4.55+1.62	m ² m ²	 141.770	
				RAZEM	141.770
5 d.1	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 135.6+4.55+1.62	m ² m ²	 141.770	
				RAZEM	141.770
6 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (135.6+4.55+1.62)*0.2	m ³ m ³	 28.354	
				RAZEM	28.354
7 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z agrowłókniny - jedna warstwa w polu P2 135.6	m ² m ²	 135.600	
				RAZEM	135.600
8 d.1	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie nawierzchni z piasku grub.warstwy 20 cm Piasek żółty o frakcji 0-2mm - pole p2 135.6	m ² m ²	 135.600	
				RAZEM	135.600
9 d.1	KNR 2-31 0103-03 analogia	Ręczne profilowanie istniejącego trawnika w gr.kat.V-VI 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
10 d.1	TZKNBK XI 0701-70	Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża pod- kładem pola P5 i P 4 1.62+4.55	m ² m ²	 6.170	
				RAZEM	6.170
11 d.1	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp- ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem (poole P4 i P5) 4.55+1.62	m ² m ²	 6.170	
				RAZEM	6.170
12 d.1	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawożenia 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
13 d.1	KNR 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stal.80x80 mm o rozst.2.5 m 127.27	m m	 127.270	
				RAZEM	127.270
14 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 0.8*3.14*0.125*0.125*38	m ³ m ³	 1.492	
				RAZEM	1.492
15 d.1	KNR 2-02 1808-05 analogia	furtka o szerokości 1 m wysokość 1m wykonana z panela ogrodzeniowego w kolorze zielonym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		wykonanie otwartej strefy aktywności			
16 d.2	kalkulacja własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia prasa nożna z wioślarką wraz z transportem oraz montażem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia wyciąg i krzeselko wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia bieżacz z orbitrekiem wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia stółdo gry w szachy i chinczyka wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia action kids J8018 wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia huśtawka metalowa potrójna z wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia linarium namiot wraz z transportem oraz montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia ławka wraz z transportem oraz montażem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia tablica informacyjna wraz z transportem oraz montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	kalkulacja d.2 własna	wykonanie zgodnie z dokumentacją zgłoszenia robót budowlanych urządzenia kosz na smieci metalowa bocianie gniazdo wraz z transportem oraz montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000