

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 w Suszu
ADRES INWESTYCJI : 14-240 Susz, ul. Piastowska 1A, działka nr 104 obręb 5
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : 14-240 Susz ul. Wybickiego 6
BRANŻA : Budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Motyliński
DATA OPRACOWANIA : 2019-10-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-10-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	PIWNICA							
1.1	Pomieszczenie P02							
1.2	Pomieszczenie P04							
1.3	Pomieszczenie P22							
2	PARTER							
2.1	Pomieszczenie 001							
2.2	Pomieszczenia 003A i 003B							
2.3	Pomieszczenie 004 i 005							
2.4	Pomieszczenie 006							
2.5	Pomieszczenie 007							
2.6	Pomieszczenie 008							
2.7	Pomieszczenie 009							
2.8	Pomieszczenie 010							
2.9	Pomieszczenie 011							
2.10	Pomieszczenie 012							
2.11	Pomieszczenie 013							
2.12	Pomieszczenie 014							
2.13	Pomieszczenie 024							
2.14	Pomieszczenie 025							
2.15	Pomieszczenie 026							
2.16	Pomieszczenie 027							
2.17	Pomieszczenie 028							
2.18	Pomieszczenie 029							
2.19	Pomieszczenie 030							
3	Wymiana rynny							
4	Wymiana odboju rampy							
5	Rampa - posadzka							
6	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA			
1.1		Pomieszczenie P02			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 2,1+1,2+2,1	m m	 5,40	 5,40
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1026-01 ana- logia	Montaż ościeżnicy regulowanej 1,25*2,1	m ² m ²	 2,63	 2,63
4 d.1.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem 1,17*2,00	m ² m ²	 2,34	 2,34
1.2		Pomieszczenie P04			
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
6 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 2,1+1,0+2,1+2,1+1,25+2,1	m m	 10,65	 10,65
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 ana- logia	Montaż ościeżnicy regulowanej 2,1*1,0+2,1*1,35	m ² m ²	 4,94	 4,94
8 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem 0,90*2,05+1,35*2,1	m ² m ²	 4,68	 4,68
1.3		Pomieszczenie P22			
9 d.1.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
10 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
11 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
12 d.1.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
13 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
14 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzki 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
16 d.1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
17 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe układane na klej 2,6	m ² m ²	 2,60	 2,60
18 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*2,0-(0,9*2,0)*2	m ² m ²	 17,52	 17,52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian powyżej glazury (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*0,5	m ² m ²	RAZEM 5,28	17,52 5,28
20	KNR 0-23 d.1.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*2,5-(0,9*2,0)*2	m ² m ²	RAZEM 22,80	22,80
21	KNR 2-02 d.1.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*2,0-(0,9*2,0)*2	m ² m ²	RAZEM 17,52	17,52
22	KNR 2-02 d.1.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powyżej glazury (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*0,50	m ² m ²	RAZEM 5,28	5,28
23	KNR 2-02 d.1.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian powyżej glazury (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*0,50	m ² m ²	RAZEM 5,28	5,28
24	KNR 2-02 d.1.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej (3,78*2+1,2*2+0,3*2)*2,0-(0,9*2,0)*2	m ² m ²	RAZEM 17,52	17,52
25	KNR 4-01 d.1.3 0354-07	Wykucie z muru drzwi 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
26	KNR-W 2-02 d.1.3 1026-01 ana- logia	Ościeżnice regulowane 0,9*2,1+1,0*2,1	m ² m ²	RAZEM 3,99	3,99
27	KNR 2-02 d.1.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem 0,8*2,05+0,9*2,05	m ² m ²	RAZEM 3,49	3,49
28	KNR 4-02 d.1.3 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
29	KNR 4-02 d.1.3 0219-02	Wymiana umywalki 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
30	KNR 4-02 d.1.3 0223-03	Wymiana ustępu 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
2		PARTER			
2.1		Pomieszczenie 001			
31	KNR 0-19 d.2.1 0931-08	Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1,60*2,15	m ² m ²	RAZEM 3,44	3,44
32	KNR 4-01 d.2.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2,15+1,6+2,15	m m	RAZEM 5,90	5,90
33	KNR 2-02 d.2.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach drzwi (2,15+1,6+2,15)*0,40	m ² m ²	RAZEM 2,36	2,36
34	KNR 2-02 d.2.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ościeży drzwiowych (2,15+1,6+2,15)*0,40	m ² m ²	RAZEM 2,36	2,36
2.2		Pomieszczenia 003A i 003B			
35	KNR 4-01 d.2.2 0354-07	Wykucie z muru drzwi 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
36	KNR 4-01 d.2.2 0349-02	Rozebranie ścian (0,9+1,6)*0,18*3,0-(0,9*2,0*0,18)	m ³ m ³	RAZEM 1,03	1,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w posadzkach - po rozebranych ścianach	m		
		0,9+1,6	m	2,50	
				RAZEM	2,50
38 d.2.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ścianach - po rozebranych ścianach	m		
		3,0+3,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
39 d.2.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
40 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
41 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
42 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
43 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
44 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		30,7+4,3	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
45 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinięciem na ściany	m ²		
		38,5	m ²	38,50	
				RAZEM	38,50
46 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		38,5	m ²	38,50	
				RAZEM	38,50
47 d.2.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		$(8,4+2,93+4,67+2,93+2,48+3,48+2,19+1,7+8,15)*3,0+(2,15+1,6+2,15+2,0+2,15+2,0)*0,25-(1,6*2,15+2,0*2,15)$	m ²	106,06	
				RAZEM	106,06
48 d.2.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(8,4+2,93+4,67+2,93+2,48+3,48+2,19+1,7+8,15)*3,0+(2,15+1,6+2,15+2,0+2,15+2,0)*0,25-(1,6*2,15+2,0*2,15)$	m ²	106,06	
				RAZEM	106,06
49 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(8,4+2,93+4,67+2,93+2,48+3,48+2,19+1,7+8,15)*3,0+(2,15+1,6+2,15+2,0+2,15+2,0)*0,25-(1,6*2,15+2,0*2,15)$	m ²	106,06	
				RAZEM	106,06
50 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		$(8,4+2,93+4,67+2,93+2,48+3,48+2,19+1,7+8,15)*3,0+(2,15+1,6+2,15+2,0+2,15+2,0)*0,25-(1,6*2,15+2,0*2,15)$	m ²	106,06	
				RAZEM	106,06
2.3	Pomieszczenie 004 i 005				
51 d.2.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
52 d.2.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		$(4,09+1,8)*3,0*0,18$	m ³	3,18	
				RAZEM	3,18
53 d.2.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		$(4,09+1,1+0,4)*3,0-(0,9*2,0)$	m ²	14,97	
				RAZEM	14,97
54 d.2.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian - powiększenie otworu drzwiowego	m ³		
		0,20*0,18*2,1	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.3	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (0,89*2,05*0,18)*2	m ³ m ³	 0,66	
				RAZEM	0,66
56 d.2.3	KNR 2-02 0113-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych (4,09*3,0)-(0,9*2,0)	m ² m ²	 10,47	
				RAZEM	10,47
57 d.2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowanych otworach drzwiowych i ścianie działowej (0,89*2,05)*2+(0,77*2,05)*2+(4,09*3,0)*2-(0,9*2,0)*2	m ² m ²	 27,75	
				RAZEM	27,75
58 d.2.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach po rozebranych ścianach i po powiększonym otworze drzwiowym 3,0+3,0+3,0+3,0+2,1+2,1+1,0	m m	 17,20	
				RAZEM	17,20
59 d.2.3	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w posadzkach - po rozbiórce ścianek 4,09+1,1+0,4+(4,09+1,8)	m m	 11,48	
				RAZEM	11,48
60 d.2.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
61 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
62 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
63 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
64 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
65 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki 13,9+17,3	m ² m ²	 31,20	
				RAZEM	31,20
66 d.2.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywiniciem na ściany 34,3	m ² m ²	 34,30	
				RAZEM	34,30
67 d.2.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34,3	m ² m ²	 34,30	
				RAZEM	34,30
68 d.2.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian istniejących (4,09*2+3,41*2+4,24*2)*3,0	m ² m ²	 70,44	
				RAZEM	70,44
69 d.2.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją (4,09*4+3,41*2+4,24*2)*3,0-(0,9*2,0*3)	m ² m ²	 89,58	
				RAZEM	89,58
70 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4,09*4+3,41*2+4,24*2)*3,0-(0,9*2,0*3)	m ² m ²	 89,58	
				RAZEM	89,58
71 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (4,09*4+3,41*2+4,24*2)*3,0-(0,9*2,0*3)	m ² m ²	 89,58	
				RAZEM	89,58
72 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane 0,9*2,1*2	m ² m ²	 3,78	
				RAZEM	3,78
73 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem 0,8*2,05*2	m ² m ²	 3,28	
				RAZEM	3,28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
75 d.2.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
76 d.2.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
77 d.2.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
78 d.2.3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
79 d.2.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - po demontażu urządzeń sanitarnych 2,0	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
80 d.2.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych 0,90*1,80*7	m ² m ²	 11,34	 11,34
				RAZEM	11,34
2.4		Pomieszczenie 006			
81 d.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
82 d.2.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grubości 1/2 ceg. (1,3*3,0)-(0,9*2,0)	m ² m ²	 2,10	 2,10
				RAZEM	2,10
83 d.2.4	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w podłogach - po rozebraniu ścianki 1,3	m m	 1,30	 1,30
				RAZEM	1,30
84 d.2.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach po rozebranych ścianach 3,0*3,0	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
85 d.2.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu 7,8	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
86 d.2.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 7,8	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
87 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 7,8	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
88 d.2.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 7,8	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
89 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu 7,8	m ² m ²	 7,80	 7,80
				RAZEM	7,80
90 d.2.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian (2,9*2+2,7*2+1,0*2+1,3*2)*3,0-(0,9*2,0*2)	m ² m ²	 43,80	 43,80
				RAZEM	43,80
91 d.2.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją (2,9*2+2,7*2+1,0*2+1,3*2)*3,0-(0,9*2,0*2)	m ² m ²	 43,80	 43,80
				RAZEM	43,80
92 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (2,9*2+2,7*2+1,0*2+1,3*2)*3,0-(0,9*2,0*2)	m ² m ²	 43,80	 43,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²	RAZEM	43,80
d.2.4	1505-03	(2,9*2+2,7*2+1,0*2+1,3*2)*3,0-(0,9*2,0*2)	m ²	43,80	
				RAZEM	43,80
94	KNR 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.2.4	0235-08	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
95	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2.4	0233-08	1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
96	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - po demontażu ustępu	szt.		
d.2.4	0206-02	2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.5	Pomieszczenie 007				
97	KNR 2-02	Ścianki działowe o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych	m ²		
d.2.5	0113-02	(2,48+2,80)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
98	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na nowej ścianie	m ²		
d.2.5	0711-03	(2,48+2,80)*3,0*2-(0,9*2,05)*2	m ²	27,99	
				RAZEM	27,99
99	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
d.2.5	1202-08	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
100	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
d.2.5	2611-02	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
101	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2.5	0815-06	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
102	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
d.2.5	2611-02	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
103	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
d.2.5	1505-03	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
104	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian istniejących	m ²		
d.2.5	1202-08	(2,7+2,35)*3,0	m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
105	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
d.2.5	2611-02	(2,48*2+2,80*2)*3,0-(0,9*2,0)	m ²	29,88	
				RAZEM	29,88
106	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2.5	0815-04	(2,48*2+2,80*2)*3,0-(0,9*2,0)	m ²	29,88	
				RAZEM	29,88
107	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
d.2.5	1505-03	(2,48*2+2,80*2)*3,0-(0,9*2,0)	m ²	29,88	
				RAZEM	29,88
108	KNR-W 2-02	Ościeżnice regulowane	m ²		
d.2.5	1026-01 analogia	1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
109	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem	m ²		
d.2.5	1017-02	0,9*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
110	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
d.2.5	202 1134-01	6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
111	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
d.2.5	1112-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,8	m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
112 d.2.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		6,8	m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
2.6		Pomieszczenie 008			
113 d.2.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
114 d.2.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
115 d.2.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
116 d.2.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
117 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
118 d.2.6	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		$(2,7*2+19,5*2)*3,0-(1,6*2,2+1,6*2,2+2,0*2,2)+(2,2+1,6+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2,0+2,2)*0,15$	m ²	124,52	
				RAZEM	124,52
119 d.2.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(2,7*2+19,5*2)*3,0-(1,6*2,2+1,6*2,2+2,0*2,2)+(2,2+1,6+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2,0+2,2)*0,15$	m ²	124,52	
				RAZEM	124,52
120 d.2.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(2,7*2+19,5*2)*3,0-(1,6*2,2+1,6*2,2+2,0*2,2)+(2,2+1,6+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2,0+2,2)*0,15$	m ²	124,52	
				RAZEM	124,52
121 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		$(2,7*2+19,5*2)*3,0-(1,6*2,2+1,6*2,2+2,0*2,2)+(2,2+1,6+2,2+2,2+1,6+2,2+2,2+2,0+2,2)*0,15$	m ²	124,52	
				RAZEM	124,52
122 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		48,00	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
123 d.2.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
		52,8	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
124 d.2.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		52,8	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
2.7		Pomieszczenie 009			
125 d.2.7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		12,2	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20
126 d.2.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		12,2	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20
127 d.2.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		12,2	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20
128 d.2.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		12,2	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.2.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu 12,2	m ² m ²	 12,20	
				RAZEM	12,20
130 d.2.7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian (4,09+2,98*2)*3,0	m ² m ²	 30,15	
				RAZEM	30,15
131 d.2.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją (4,09+2,98*2)*3,0	m ² m ²	 30,15	
				RAZEM	30,15
132 d.2.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (4,09+2,98*2)*3,0	m ² m ²	 30,15	
				RAZEM	30,15
133 d.2.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (4,09+2,98*2)*3,0	m ² m ²	 30,15	
				RAZEM	30,15
134 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki 12,2	m ² m ²	 12,20	
				RAZEM	12,20
135 d.2.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywiniciem na ściany 13,4	m ² m ²	 13,40	
				RAZEM	13,40
136 d.2.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13,4	m ² m ²	 13,40	
				RAZEM	13,40
137 d.2.7	KNR-W 2-02 1040-06 ana- logia	Demontaż szklanych wypełnień w ścianie - "R" x 0,7 1,4*2,2*2	m ² m ²	 6,16	
				RAZEM	6,16
138 d.2.7	KNR-W 2-02 1018-06 ana- logia	Panele pełne PCW 1,4*2,2*2	m ² m ²	 6,16	
				RAZEM	6,16
2.8		Pomieszczenie 010			
139 d.2.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.2.8	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian - powiększenie otworu drzwiowego 0,20*0,18*2,1	m ³ m ³	 0,08	
				RAZEM	0,08
141 d.2.8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki - powiększenie otworu okna przelotowego 0,22*0,60+1,22*0,82	m ² m ²	 1,13	
				RAZEM	1,13
142 d.2.8	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach po powiększonym otworze drzwiowym 2,1+2,1+1,0	m m	 5,20	
				RAZEM	5,20
143 d.2.8	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach - poszerzenie otworu okna przelotowego 1,82*2+0,82*2	m m	 5,28	
				RAZEM	5,28
144 d.2.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu 4,9	m ² m ²	 4,90	
				RAZEM	4,90
145 d.2.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 4,9	m ² m ²	 4,90	
				RAZEM	4,90
146 d.2.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 4,9	m ² m ²	 4,90	
				RAZEM	4,90
147 d.2.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,9	m ²	4,90	
				RAZEM	4,90
148 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		4,9	m ²	4,90	
				RAZEM	4,90
149 d.2.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		$(1,66*2+2,9*2)*3,0-(0,9*2,05+0,82*1,82+5,0)$	m ²	19,02	
				RAZEM	19,02
150 d.2.8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(1,66*2+2,9*2)*3,0-(0,9*2,05+0,82*1,82+5,0)$	m ²	19,02	
				RAZEM	19,02
151 d.2.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(1,66*2+2,9*2)*3,0-(0,9*2,05+0,82*1,82+5,0)$	m ²	19,02	
				RAZEM	19,02
152 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		$(1,66*2+2,9*2)*3,0-(0,9*2,05+0,82*1,82+5,0)$	m ²	19,02	
				RAZEM	19,02
153 d.2.8	KNR-W 2-02 1026-01 ana- logia	Ościeżnice regulowane	m ²		
		1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
154 d.2.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
155 d.2.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
156 d.2.8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
157 d.2.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		5,00	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
2.9		Pomieszczenie 011			
158 d.2.9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		7,7	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
159 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		7,7	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
160 d.2.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		7,7	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
161 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		7,7	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
162 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		7,7	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
163 d.2.9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		$(2,74*2+2,9*2)*3,0-(0,82*1,82+0,9*2,05+5,0)$	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
164 d.2.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(2,74*2+2,9*2)*3,0-(0,82*1,82+0,9*2,05+5,0)$	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50
165 d.2.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(2,74*2+2,9*2)*3,0-(0,82*1,82+0,9*2,05+5,0)$	m ²	25,50	
				RAZEM	25,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (2,74*2+2,9*2)*3,0-(0,82*1,82+0,9*2,05+5,0)	m ² m ²	 25,50	
				RAZEM	25,50
167 d.2.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
168 d.2.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
169 d.2.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
2.10		Pomieszczenie 012			
170 d.2. 10	KNR 4-01 1202-08 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu 5,7	m ² m ²	 5,70	
				RAZEM	5,70
171 d.2. 10	KNR 0-23 2611-02 10	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 5,7	m ² m ²	 5,70	
				RAZEM	5,70
172 d.2. 10	KNR 2-02 0815-06 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 5,7	m ² m ²	 5,70	
				RAZEM	5,70
173 d.2. 10	KNR 0-23 2611-02 10	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją 5,7	m ² m ²	 5,70	
				RAZEM	5,70
174 d.2. 10	KNR 2-02 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu 5,7	m ² m ²	 5,70	
				RAZEM	5,70
175 d.2. 10	KNR 4-01 1202-08 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian (2,85*2+2,65*2)*3,0-(0,9*2,05*3+5,0)	m ² m ²	 22,47	
				RAZEM	22,47
176 d.2. 10	KNR 0-23 2611-02 10	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją (2,85*2+2,65*2)*3,0-(0,9*2,05*3+5,0)	m ² m ²	 22,47	
				RAZEM	22,47
177 d.2. 10	KNR 2-02 0815-04 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (2,85*2+2,65*2)*3,0-(0,9*2,05*3+5,0)	m ² m ²	 22,47	
				RAZEM	22,47
178 d.2. 10	KNR 2-02 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian (2,85*2+2,65*2)*3,0-(0,9*2,05*3+5,0)	m ² m ²	 22,47	
				RAZEM	22,47
179 d.2. 10	KNR 4-01 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
180 d.2. 10	KNR 2-02 0829-01 10	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
181 d.2. 10	KNR 2-02 0829-06 10	Licowanie ścian płytkami na klej 5,00	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11		Pomieszczenie 013			
182 d.2. 11	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		7,3	m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
183 d.2. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		7,3	m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
184 d.2. 11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		7,3	m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
185 d.2. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		7,3	m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
186 d.2. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		7,3	m ²	7,30	
				RAZEM	7,30
187 d.2. 11	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(4,73*2+1,55*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
188 d.2. 11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		(4,73*2+1,55*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
189 d.2. 11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(4,73*2+1,55*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
190 d.2. 11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		(4,73*2+1,55*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
191 d.2. 11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
192 d.2. 11	KNR 4-01 0308-05	Zamurowanie otworów po demontażu krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
193 d.2. 11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowanych otworach wentylacyjnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.12		Pomieszczenie 014			
194 d.2. 12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
195 d.2. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
196 d.2. 12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.2. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
198 d.2. 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		38,0	m ²	38,00	
				RAZEM	38,00
199 d.2. 12	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		$(7,24*2+5,72*2)*3,0+(1,79*3,0*2)-(1,0*3,0)-30,0$	m ²	55,50	
				RAZEM	55,50
200 d.2. 12	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(7,24*2+5,72*2)*3,0+(1,79*3,0*2)-(1,0*3,0)$	m ²	85,50	
				RAZEM	85,50
201 d.2. 12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(7,24*2+5,72*2)*3,0+(1,79*3,0*2)-(1,0*3,0)-30,0$	m ²	55,50	
				RAZEM	55,50
202 d.2. 12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		$(7,24*2+5,72*2)*3,0+(1,79*3,0*2)-(1,0*3,0)-30,0$	m ²	55,50	
				RAZEM	55,50
203 d.2. 12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
204 d.2. 12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
205 d.2. 12	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
206 d.2. 12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
207 d.2. 12	KNR 4-01 0308-05	Zamurowanie otworów po demontażu krutek wentylacyjnych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
208 d.2. 12	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na zamurowanych otworach wentylacyjnych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.13		Pomieszczenie 024			
209 d.2. 13	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		$(2,8+1,0)*3,0-(0,9*2,05)$	m ²	9,56	
				RAZEM	9,56
210 d.2. 13	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
211 d.2. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.2. 13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
213 d.2. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
214 d.2. 13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
215 d.2. 13	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(3,36+1,0+0,5)*3,0	m ²	14,58	
				RAZEM	14,58
216 d.2. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		(3,36*2+1,0*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	24,32	
				RAZEM	24,32
217 d.2. 13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(3,36*2+1,0*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	24,32	
				RAZEM	24,32
218 d.2. 13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		(3,36*2+1,0*2)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	24,32	
				RAZEM	24,32
219 d.2. 13	KNR-W 2-02 1026-01 ana- logia	Ościeżnice regulowane	m ²		
		1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
220 d.2. 13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i sztyldem	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
221 d.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
222 d.2. 13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinięciem na ściany	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
223 d.2. 13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
2.14		Pomieszczenie 025			
224 d.2. 14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
225 d.2. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
226 d.2. 14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.2. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		6,4	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
228 d.2. 14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
229 d.2. 14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+3,1)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	86,54	
				RAZEM	86,54
230 d.2. 14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+3,1)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	86,54	
				RAZEM	86,54
231 d.2. 14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+3,1)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	86,54	
				RAZEM	86,54
232 d.2. 14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+3,1)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	86,54	
				RAZEM	86,54
233 d.2. 14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
234 d.2. 14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		64,00	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
235 d.2. 14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		64,0	m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
236 d.2. 14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
		70,5	m ²	70,50	
				RAZEM	70,50
237 d.2. 14	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		70,5	m ²	70,50	
				RAZEM	70,50
2.15 Pomieszczenie 026					
238 d.2. 15	KNR 2-02 0113-02	Ścianki działowe budynków j o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażonych	m ²		
		(1,5+1,7+0,9)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	10,46	
				RAZEM	10,46
239 d.2. 15	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		(1,5+1,7+0,9)*3,0*2-(0,9*2,05)*2	m ²	20,91	
				RAZEM	20,91
240 d.2. 15	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
241 d.2. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.2. 15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
243 d.2. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
244 d.2. 15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
245 d.2. 15	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(2,6*2+4,5*2+1,7*2+1,2*2+2,6+2,0)*3,0-(0,9*2,05*2)	m ²	70,11	
				RAZEM	70,11
246 d.2. 15	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		(2,6*2+4,5*2+1,7*2+1,2*2+2,6+2,0+1,5+1,7+0,9)*3,0-(0,9*2,05*3)	m ²	80,57	
				RAZEM	80,57
247 d.2. 15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(2,6*2+4,5*2+1,7*2+1,2*2+2,6+2,0+1,5+1,7+0,9)*3,0-(0,9*2,05*3+55,0)	m ²	25,57	
				RAZEM	25,57
248 d.2. 15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		(2,6*2+4,5*2+1,7*2+1,2*2+2,6+2,0+1,5+1,7+0,9)*3,0-(0,9*2,05*3+55,0)	m ²	25,57	
				RAZEM	25,57
249 d.2. 15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
250 d.2. 15	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
251 d.2. 15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie posadzki	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
252 d.2. 15	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		15,8	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
253 d.2. 15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
		17,4	m ²	17,40	
				RAZEM	17,40
254 d.2. 15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17,4	m ²	17,40	
				RAZEM	17,40
255 d.2. 15	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.2. 15	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po wykutych drzwiach	m		
		2,05+0,9+2,05	m	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 ana- logia	Ościeżnice regulowane	m ²		
		1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
258	KNR 2-02 d.2. 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
259	KNR 4-01 d.2. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
260	KNR 2-02 d.2. 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		35,0	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
261	KNR 2-02 d.2. 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		35,0+20,0	m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
2.16		Pomieszczenie 027			
262	NNRNKB d.2. 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
263	KNR 2-02 d.2. 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinięciem cm na ściany	m ²		
		3,9	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
264	KNR 2-02 d.2. 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3,9	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
2.17		Pomieszczenie 028			
265	KNR 4-01 d.2. 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
266	KNR 0-23 d.2. 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
267	KNR 2-02 d.2. 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
268	KNR 0-23 d.2. 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
269	KNR 2-02 d.2. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
270	KNR 4-01 d.2. 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+3,0)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	86,24	
				RAZEM	86,24
271	KNR 0-23 d.2. 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+1,7+1,8+0,9+3,0)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	99,44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272	KNR 2-02 d.2. 0815-04 17	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	RAZEM	99,44
		(11,8+5,8+9,8+1,7+1,8+0,9+3,0)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	99,44	
				RAZEM	99,44
273	KNR 2-02 d.2. 1505-03 17	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		(11,8+5,8+9,8+1,7+1,8+0,9+3,0)*3,0-(1,2*2,8+1,6*2,2)+(2,8+1,2+2,8+2,2+1,6+2,2)*0,15	m ²	99,44	
				RAZEM	99,44
274	KNR 4-01 d.2. 0818-05 17	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
275	NNRNKB d.2. 202 1134-01 17	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
276	NNRNKB d.2. 202 1130-02 17	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		63,7	m ²	63,70	
				RAZEM	63,70
277	KNR 2-02 d.2. 1112-05 17	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywiniciem na ściany	m ²		
		70,1	m ²	70,10	
				RAZEM	70,10
278	KNR 2-02 d.2. 1112-09 17	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		70,1	m ²	70,10	
				RAZEM	70,10
2.18		Pomieszczenie 029			
279	KNR 2-02 d.2. 0113-02 18	Ścianki działowe budynków j o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażonych	m ²		
		(1,7+1,8+0,9)*3,0-(0,9*2,05)	m ²	11,36	
				RAZEM	11,36
280	KNR 4-01 d.2. 0711-03 18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		(1,7+1,8+0,9)*3,0*2-(0,9*2,05)*2	m ²	22,71	
				RAZEM	22,71
281	KNR 4-01 d.2. 1202-08 18	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
282	KNR 0-23 d.2. 2611-02 18	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
283	KNR 2-02 d.2. 0815-06 18	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
284	KNR 0-23 d.2. 2611-02 18	Jednokrotne gruntowanie sufitu emulsją	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
285	KNR 2-02 d.2. 1505-03 18	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
286	KNR 4-01 d.2. 1202-08 18	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,0+2,77+2,8*2+4,4*2+1,2*2+1,2*2)*3,0-(0,9*2,05*2)$	m ²	68,22	
				RAZEM	68,22
287 d.2. 18	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją	m ²		
		$(2,0+2,77+1,7+1,8+0,9+2,8*2+4,4*2+1,2*2+1,2*2)*3,0-(0,9*2,05*3)$	m ²	79,58	
				RAZEM	79,58
288 d.2. 18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		$(2,0+2,77+1,7+1,8+0,9+2,8*2+4,4*2+1,2*2+1,2*2)*3,0-(0,9*2,05*3+55,0)$	m ²	24,58	
				RAZEM	24,58
289 d.2. 18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m ²		
		$(2,0+2,77+1,7+1,8+0,9+2,8*2+4,4*2+1,2*2+1,2*2)*3,0-(0,9*2,05*3+55,0)$	m ²	24,58	
				RAZEM	24,58
290 d.2. 18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
291 d.2. 18	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
292 d.2. 18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie posadzki	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
293 d.2. 18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		16,5	m ²	16,50	
				RAZEM	16,50
294 d.2. 18	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
		18,2	m ²	18,20	
				RAZEM	18,20
295 d.2. 18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		18,2	m ²	18,20	
				RAZEM	18,20
296 d.2. 18	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
297 d.2. 18	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po wykutych drzwiach	m		
		2,05+0,9+2,05	m	5,00	
				RAZEM	5,00
298 d.2. 18	KNR-W 2-02 1026-01 ana- logia	Ościeżnice regulowane	m ²		
		1,0*2,1	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
299 d.2. 18	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z zamkiem, klamkami i szyldem	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
300 d.2. 18	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
301 d.2. 18	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		35,0	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302 d.2. 18	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		35,0+20,0	m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
2.19		Pomieszczenie 030			
303 d.2. 19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie istniejącej posadzki	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
304 d.2. 19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin Tarkett z wywinieciem na ściany	m ²		
		3,9	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
305 d.2. 19	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin Tarkett - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3,9	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
3		Wymiana rynny			
306 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy	m		
		16,61	m	16,61	
				RAZEM	16,61
307 d.3	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		16,61	m	16,61	
				RAZEM	16,61
4		Wymiana odboju rampy			
308 d.4	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana odboju drewnianego na gumowo/kauczukowy	m		
		3,87	m	3,87	
				RAZEM	3,87
5		Rampa - posadzka			
309 d.5	KNR 4-01 0811-07	Skucie płytek gres	m ²		
		3,87*1,50	m ²	5,81	
				RAZEM	5,81
310 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		3,87*1,50	m ²	5,81	
				RAZEM	5,81
311 d.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe układane na klej - przygotowanie podłoża (wyrównanie)	m ²		
		3,87*1,50	m ²	5,81	
				RAZEM	5,81
312 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek	m ²		
		3,87*1,50	m ²	5,81	
				RAZEM	5,81
313 d.5	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady	m		
		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
6		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
314 d.6	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00