

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Piastowska 1A
14-200 Susz, dz. nr 104 obręb 5
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : ul. Wybickiego 6, 14-200 Susz
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
2	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		450	m	450,000	
				RAZEM	450,000
3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (YKYżo 3x1,5mm2)	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
4	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (YKYżo 4x1,5mm2)	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (YKYżo 3x4mm2)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (YKYżo 5x4mm2)	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (S301 B20A)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy (S303 B20A)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED nr 5, 24W (IP65)	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED nr 4, 34W (IP44)	kpl.		
		34	kpl.	34,000	
				RAZEM	34,000
11	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED nr 3, 26W (IP44)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED nr 2, 38W (IP20)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED nr 1, 56W (IP65)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED AW nr 4, 2h (IP20)	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED AW nr 5, 2h (IP65)	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED EW 1 jednostr. 2h (IP20)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe LED EW 2 dwustron., 2h (IP20)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż łączników pojedynczych IP20	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
19	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż łączników podwójnych IP20	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż łączników schodowych IP20	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż łączników krzyżowych IP20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNNR 5 0307-02	Montaż łączników bryzgoszczelnych pojedynczych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNNR 5 0307-02	Montaż łączników bryzgoszczelnych podwójnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNNR 5 0307-02	Montaż łączników bryzgoszczelnych schodowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	TZKNBK XVII 56-01	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 0,25 dm3	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000