

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie nr 1- Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Suszu
ADRES INWESTYCJI : Susz dz nr 152 ul. J. Wybickiego 6
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : Susz ,ul. Józefa Wybickiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Lukasz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachowego					
1		Wymiana pokrycia dachu na budynku UM w Suszu wraz z obróbkami i odwodnieniem			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dłużyc o	m ²		
d.1	1603-01	wys.do 8 m	m ²	720.000	
		720		RAZEM	720.000
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-01	720	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24	m ²		
d.1	0430-04	cm	m ²	732.000	
		732.0		RAZEM	732.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	275.300	
		47.5+120+53.8+54		RAZEM	275.300
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów membraną.	m ²		
d.1	0502-02	732	m ²	732.000	
	analogia			RAZEM	732.000
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm	m ²	275.300	
		275.3		RAZEM	275.300
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	168.3	m	168.300	
				RAZEM	168.300
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy tytanowo- cynkowej	m		
d.1	0510-03	77.4	m	77.400	
	analogia			RAZEM	77.400
10	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst.do 20 cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1	0410-02	oraz montaż kontrłat	m ²	732.000	
	analogia	732		RAZEM	732.000
11	KNR AT-09	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.1	0802-01	732	m ²	732.000	
	analogia			RAZEM	732.000
12	KNR AT-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory	m		
d.1	0802-10	83.2	m	83.200	
	analogia			RAZEM	83.200
13	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy tytanowo cynkowej	m		
d.1	0508-04	168.3	m	168.300	
				RAZEM	168.300
14	KNR 4-01	Wykonanie poziomych łąw kominarskich	m		
d.1	0416-01	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
15	NNRNKB	(z.VI) - Montaż barier śniegowych	m		
d.1	202 0539-04	24.6	m	24.600	
	analogia			RAZEM	24.600
2		Remont kominów			
16	KNR 0-17	Wykończenie ścian budynków z cegły i metodą lekką-mokrą wraz z przyg.	m ²		
d.2	2610-02	podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej	m ²	58.500	
		mieszanki		RAZEM	58.500
		wykonanie obróbki kominów zaprawą tynkarską			
		58.5			
17	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
d.2	0419-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-01	Wywóz blachodachówki z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-01				
	analogia	4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
3		DOCIEPLENIE ŚCIAN WYKUSZY I ŚCIAN WYSTAJĄCYCH Z POŁACI DACHU			
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.3	2611-02	256	m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
20	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi gr 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3	2610-03	256	m ²	256.000	
	analogia			RAZEM	256.000
21	KNR-W 2-02	Parapety, - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm	m		
d.3	2104-02				
	analogia	8*2.8	m	22.400	
				RAZEM	22.400
22	NNRNKB	(z.V) Rusztowania ramowe przesuwne RR-1/30 o wys.kolumny do 10 m - dod.za transport pionowy ponad pierwszą kondygnację	m/1 kol.		
d.3	202 1610a-08	203	m/1 kol.	203.000	
				RAZEM	203.000
4		DOCIEPLENIE STROPU SKOSÓW I FACJAT WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 15 CM			
23	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.4	0414-02	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.4	0613-06	((5.88+1+1)*23.64)+((7.54+1+1)*21)	m ²	386.623	
				RAZEM	386.623
25	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem- z blachy z cynku	szt.		
d.4	0516-04	wraz z montażem wyłazu			
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Wykonanie odgromu dachu			
26		Wykonanie odgromu dachu WRAZ Z POMIAREM ZEROWANIA	kpl		
d.5	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000