

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE nr 2 -Przebudowa pomieszczeń nr 2 i 4 w Urzędzie Miejskim w Suszu.
ADRES INWESTYCJI : Susz ul. J.Wybickiego 6 dz nr 152
INWESTOR : Gmina Susz
ADRES INWESTORA : Susz ,ul. Józefa Wybickiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Lukasz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie Ściany działowej w technologii suchej zabudowy pomieszczenie nr 2			
1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.1	2010-04	pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	15.059	
		4.07*3.7			
				RAZEM	15.059
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrot-	m ²		
d.1	1503-03	nym szpachlowaniem	m ²	30.118	
		(4.07*3.7)*2			
				RAZEM	30.118
3	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi stalowych wraz z automatem na kartę lub kod	m ²		
d.1	0928-12		m ²	2.000	
	analogia	1*2			
				RAZEM	2.000
2		Montaż rolet zewnętrznych			
4	KNR-W 2-02	Montaż rolet aluminium zewnętrznych snyuelsmsniowych z automatem zamy-	m ²		
d.2	1038-01	kającym ręcznym	m ²	12.960	
		wykonawca przed dostawą i montażem dokona pomiaru z natury.			
		6*1.2*1.8			
				RAZEM	12.960
5	KNR K-04	uzupełnienie ubytków w tynkach	m ²		
d.2	0101-02	uzupełnienie ściany zewnętrznej po montażu rolet	m ²	5.000	
	analogia	5			
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrot-	m ²		
d.2	1503-03	nym szpachlowaniem	m ²	15.000	
	analogia	ościezy okiennych po montażu rolet			
		15			
				RAZEM	15.000
3		Montaż drzwi w pomieszczeniu nr 4			
7	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi stalowych wraz z automatem na kartę lub kod	m ²		
d.3	0928-12		m ²	1.800	
	analogia	0.9*2			
				RAZEM	1.800
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrot-	m ²		
d.3	1503-03	nym szpachlowaniem	m ²	2.000	
		obróbka ścian po wstawieniu drzwi			
		2			
				RAZEM	2.000