

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej - Stare Miasto i ul. T. Kościuszki w Suszu						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy, wraz nadzorem archeologicznym	km	0,2		
2 d.1	D- 04.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 7/9 i 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna z rozbiórki do ponownego wbudowania	m2	2637,8		
3 d.1	D- 04.02.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki przekazać Inwetosrowi	m2	744,4		
4 d.1	D- 04.02.01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	199,7		
5 d.1	D- 04.02.01	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne z rozbiórki do ponownego wbudowania	m	264		
6 d.1	D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odsłonięcie kabli, założenie rury, zasypanie gruntem zagęszczalnym wraz z zagęszczeniem	m	54		
7 d.1	D- 01.03.05	Wymiana zasuw żeliwnej kielichowej o śr. 80 mm z uszczelnieniem ołowiem - w wykopie	szt.	6		
2		JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki,				
8 d.2	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2	2721,95		
9 d.2	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	1224,878		
10 d.2	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2721,95		
11 d.2	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	2721,95		
12 d.2	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15	m3	21,648		
13 d.2	D- 08.01.02	Przestawienie krawężników kamiennych wystających i wtopionych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - krawężnik z rozbiórki i 20% nowego	m	264		
14 d.2	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1052,15		
15 d.2	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1669,8		
16 d.2	D- 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka kamienna z rozbiórki i 20% nowej	m2	1669,8		
17 d.2	D- 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka kamienna z rozbiórki i 20% nowej	m2	1052,15		
3		CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej				
18 d.3	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	599,9		
19 d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	179,97		
20 d.3	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	599,9		
21 d.3	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojeżdż do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm	m2	599,9		
22 d.3	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	1,852		

23 d.3	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor grafitowy	m	46,3		
24 d.3	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	599,9		
25 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostałit grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 80% kolor grafitowy, 20% kolor żółty wraz z regulacją urządzeń	m2	599,9		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
26 d.4	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	50		
27 d.4	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	50		
5	PRZEBUDOWA UL. T. KOŚCIUSZKI					
6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
28 d.6	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy, wraz nadzorem archeologicznym	km	0,08		
29 d.6	D- 04.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm	m2	406,1		
30 d.6	D- 04.02.01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	13,7		
31 d.6	D- 04.02.01	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne z rozbiórki do ponownego wbudowania	m	51,4		
32 d.6	D- 04.02.01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	16		
33 d.6	D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odsłonięcie kabli, założenie rury, zasypanie gruntem zagęszczalnym wraz z zagęszczeniem	m	24		
7	JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej					
34 d.7	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2	399,9		
35 d.7	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	179,955		
36 d.7	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	399,9		
37 d.7	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	399,9		
38 d.7	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15	m3	12,792		
39 d.7	D- 08.01.02	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	156		
40 d.7	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	399,9		
41 d.7	D- 05.03.01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kamień z rozbiórki i 50% nowego	m2	399,9		
8	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej					
42 d.8	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	144,92		
43 d.8	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	43,476		
44 d.8	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	144,92		
45 d.8	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm	m2	144,92		
46 d.8	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	2,916		
47 d.8	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor grafitowy	m	72,9		
48 d.8	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	144,92		

49 d.8	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalgia grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 80% kolor grafitowy, 20% kolor żółty wraz z regulacją urządzeń	m2	144,92		
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
50 d.9	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	100		
51 d.9	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	89		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: