

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy, wraz z nadzorem archeologicznym	km	0,11		
2 d.1	D- 04.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 7/9 i 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna z rozbiórki do ponownego wbudowania	m2	634,7		
3 d.1	D- 04.02.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki przekazać Inwetosrowi	m2	813,3		
4 d.1	D- 04.02.01	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki kamienne z rozbiórki do ponownego wbudowania	m	212,5		
5 d.1	D- 04.02.01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- obrzeża z rozbiórki przekazać inwestorowi	m	164		
6 d.1	D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odsłonięcie kabli, założenie rury, zasypanie gruntem zagęszczalnym wraz z zagęszczeniem	m	50		
7 d.1	D- 01.03.05	Wymiana zasuw żeliwnej kielichowej o śr. 80 mm z uszczelnieniem ołowiem - w wykopie	szt.	2		
2		JEZDNI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej				
8 d.2	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2	634,7		
9 d.2	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	285,615		
10 d.2	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m2	634,7		
11 d.2	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15	m3	17,498		
12 d.2	D- 08.01.02	Przestawienie krawężników kamiennych wystających i wtopionych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - krawężnik z rozbiórki i 20% nowego	m	213,4		
13 d.2	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	634,7		
14 d.2	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	634,7		
15 d.2	D- 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka kamienna z rozbiórki i 20% nowej	m2	634,7		
3		CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej				
16 d.3	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	945,5		
17 d.3	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor)	m3	283,65		
18 d.3	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojazd do posesji - grub. warstwy po zag. 15 cm	m2	945,5		
19 d.3	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła - beton C12/15	m3	0,648		
20 d.3	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	7,24		
21 d.3	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor grafitowy	m	213,4		
22 d.3	D- 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	945,5		

23 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 80% kolor grafitowy, 20% kolor żółty wraz z regulacją urządzeń	m2	945,5		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24 d.4	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	50		
25 d.4	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja	m2	50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: